

“Water-Jet Propulsion” มีนามเรียกภาษา “เครื่องพ่นน้ำ”

นาวาเอก กิตติ์ธนกุปต์ ว่องวนานนท์
หัวหน้า โรงงานเครื่องกล กองโรงงาน อู่ทางเรือนนบุรี กรมอู่ทางเรือ



รูปที่ ๑ SHIP WATER-JET DRIVE รุ่น HT3000[®]


Water-Jet Propulsion เป็นระบบหนึ่งที่ท้าโลกนำมาใช้ในระบบขับเคลื่อนเรืออย่างแพร่หลาย สำหรับกองทัพเรือไทยนั้นมักคุ้นหูกับคำว่า “เครื่องพ่นน้ำ” ต้นกำเนิดของระบบขับเคลื่อนแบบウォเตอร์เจ็ทนั้น ได้มีการอ้างอิงไว้ เมื่อปี ค.ศ. ๑๖๖๑ โดยนาย Toogood และนาย Hayes[®] ได้อธิบายของหลักการของเรือที่มีช่องทางน้ำบริเวณส่วนกลาง ซึ่งได้ติดตั้งปั๊มน้ำแบบลูกสูบหรือ ปั๊มแบบแรงเหวี่ยง พ布ว่าแรงดันน้ำสามารถที่จะสร้างแรงผลักให้เรือเคลื่อนที่ได้ และในช่วงเวลาต่อมา หลักการดังกล่าวได้มีการพัฒนาและมีการนำมาใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะในเรือที่ใช้ความเร็ว สูงขนาดเล็ก และมีการประยุกต์ใช้งานกับเรือขนาดใหญ่มากขึ้น ตั้งรูปที่ ๑ เป็น Waterjet ของบริษัท HamiltonJet ที่มีกำลังสูงขนาด ๕,๕๐๐ kW (๗,๔๗๘ hp) และรูปที่ ๒ เป็นเรือรบ ประเภท LCS ของประเทศไทย ที่มีความเร็วสูงและมีน้ำยาล้างเรือที่สามารถดูดซับสารเคมีและเชื้อราได้ดี แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเดินทางในทะเลที่มีความเสี่ยงต่อเรือมาก




รูปที่ ๒ The U.S. Navy
littoral combat ship USS
Independence (LCS-๒)^{๑๙}

หลักการทำงาน

ระบบขับเคลื่อนแบบ Waterjet เป็นปั๊ม (Pump) ชนิด Mixed Flow ที่ใช้หลักการการทำงานของปั๊ม กล่าวคือ เมื่อมอเตอร์หรือเครื่องยนต์ทำงานจะทำให้ใบพัดน้ำถูกหมุน ส่งผลให้น้ำถูกดูดเข้ามาทางทางดูดน้ำผ่านใบพัด น้ำเข้าสู่ครึ่งผันน้ำ ในบริเวณนี้น้ำจะถูกทำให้เกิดแรงดันสูงขึ้นแล้วไหลผ่านเข้าสู่หัวพ่นน้ำที่มีพื้นที่ทางออกลดลง ทำให้น้ำที่พ่นออกมายังบริเวณท้ายเรือจะมีความเร็วสูง ความแตกต่างของความเร็วน้ำทางเข้าและทางออกทำให้เกิดโมเมนตัม สร้างแรงผลัก (Trust) ทำให้เรือสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูง เมื่อต้องการลดความเร็ว หยุดเรือ หรือถอยหลัง สามารถทำได้โดย การเคลื่อนตัว Reverse Bucket ลงมาทางทางพ่นน้ำของหัวพ่นน้ำ หัวพ่นน้ำพับลงมาต่ำมากเท่าได ยิ่งทำให้เรือเกิดแรงด้านเพิ่มมากขึ้น จนสามารถหยุดเรือ หรือถอยหลังได ในส่วนของ Deflector เปรียบเสมือนทางเลือก คือ มีหน้าที่เปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ของเรือจากการหักเหการไหลของน้ำที่พ่นออกมายจากหัวพ่นน้ำ ดังรูปที่ ๓



ระบบขับเคลื่อนแบบ Waterjet มีส่วนประกอบหลักๆ ดังนี้ ๑. ทางดูดน้ำ (Intake Duct) ๒. ใบพัด (Pump Impeller) ๓. ครีบผันน้ำ (Stator) ๔. หัวพ่นน้ำ (Outlet Nozzle) ๕. Reverse Bucket ๖. Deflector ดังรูปที่ ๔



คุณสมบัติพิเศษของเครื่อง Waterjet^๕

- Waterjet ไม่มีความจำเป็นต้องมีใบจักรอยู่ใต้ท้องเรือ ทำให้ไม่เกิดการกระแทกกับวัตถุใต้น้ำ และลดปัญหาอุบัติเหตุทางน้ำได้ในกรณีที่มีคนอยู่ในบริเวณใกล้ๆ
- สามารถแล่นในน้ำตื้นได้ เนื่องจากตัวเรือกินน้ำตื้นและไม่มีส่วนที่ยื่นออกจากตัวเรือ จึงมีความต้านทานตัวเรือที่ต่ำ
- สามารถบังคับทิศได้ทุกอัตราเร็วการเคลื่อนที่ของเรือเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถหยุดการเคลื่อนที่ได้ทันทีที่ต้องการ
 - การดูดซับกำลังของตัวเครื่อง Waterjet ไม่มีผลกระทบกับความเร็วของตัวเรือ
 - มีความสั่นสะเทือนน้อยและเกิดสัญญาณเสียงใต้น้ำต่ำ
 - สามารถออกแบบระบบขับเคลื่อนได้โดยอิสระจากความล้มพังระหว่างตัวเรือ-ใบจักร-แรงบิดเครื่องยนต์ได้

เทคโนโลยี Waterjet และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง*

เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างระบบขับเคลื่อน Waterjet และ Propeller จะพบว่า ประสิทธิภาพของ Waterjet จะมีค่าสูงขึ้นเมื่อเรือมีความเร็วสูงขึ้นและจะมีค่าห้องล่องเมื่อเรือ มีความเร็วลดต่ำลง ทั้งนี้ เมื่อเรือมีความเร็วต่ำ ค่า Momentum Efficiency จะมีค่าต่ำเช่นกัน เนื่องจากไม่สามารถ Optimize ความแตกต่างความเร็วของของไหลที่ Inlet และ Outlet ได้ ฉะนั้น จะมีความเหมาะสมกว่า ถ้าจะใช้ระบบขับเคลื่อน Waterjet กับเรือที่ปกติใช้กับงานชั้งต้องการ ความเร็วที่สูงเกินกว่า ๒๕ โนต เพราะประสิทธิภาพของ Waterjet จะไม่ลดลงเหมือนกับระบบขับเคลื่อนซึ่งใช้ ใบจักรหรือ Propeller

ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีการนำ Waterjet มาใช้กับเรือเร็วชนิดต่างๆ มีขึ้นอย่างแพร่หลาย และกำลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในต่างประเทศ เช่น ประเทศไทยและสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ มีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ในส่วนของ Intake Duct ของตัวเรือน Waterjet นั้นมีความสำคัญอย่างมากที่จะต้องออกแบบ ให้มีการไหลของ Flow ที่มี Turbulence ที่เหมาะสม เพราะ Intake Duct เป็นจุดเริ่มต้นของ Flow ซึ่งจะถูกส่งต่อเข้าสู่ส่วนอื่นของระบบ เช่น ตัว Impeller และ Stator จนพ้นสู่ภายนอกผ่าน Exit Nozzle ในที่สุด ลักษณะการไหลของ Flow ผ่าน Inlet Duct จึงเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่สำคัญในการ กำหนดค่าประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อนและเรือ

มหาวิทยาลัยทาスマเนีย (University of Tasmania) แห่งประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ได้ทำการ วิจัยชิ้งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง กล่าวคือ ลักษณะ Non-uniform Flow ที่เกิดขึ้น ณ ตัวแทนของ Waterjet Intake ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพของ Jet จึงต้องมีการแก้ไขปัญหาการเกิด สะเทือนจาก Cyclically Varying Loads และ Local Cavitations ณ Impeller และอาจจะส่งผล ให้เกิด Fatigue ที่เนื้อโลหะได้ เช่นกัน คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยได้เสนอวิธีแก้ไขปัญหาการเกิด Flow Distortion เช่นนี้โดยการ ติดตั้ง Vortex Generator ภายใน Intake เพื่อปรับปรุง Flow Uniformity โดยใช้ CFD (Computational Fluid Dynamics) ในการศึกษาวิเคราะห์ตำแหน่ง ที่เหมาะสมที่สุดของ Vortex generator และใช้ Cavitation Tunnel ในการทดลองเพื่อกำหนด Validation


คณะวิจัยที่ Tasmania University เชื่อว่าการติดตั้ง อุปกรณ์ชิ้นนี้เข้าไป ณ จุด Intake ของ Waterjet อย่างเหมาะสม เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของ Waterjet แนวทางหนึ่ง ซึ่งใช้ต้นทุนต่ำ และสามารถลดปัญหาการเกิด Turbulence และ Cavitation ได้ ปกติแล้ว Vortex Generator จะเป็นที่รู้จักมากในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอากาศยาน เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตั้งที่ปีกเครื่องบิน เพื่อช่วยให้การไหลของอากาศ มีลักษณะ เป็น Uniform มากยิ่งขึ้น ลดการไหลผ่านของอากาศแบบปั่นป่วนหรือ Turbulent flow และช่วยชะลอการเกิด Boundary layer separation ณ Trailing edge

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- คุณลักษณะกลศาสตร์ของไหลของระบบวอเตอร์เจ็ต

สมการสำหรับสมรรถนะและแรงผลักของเครื่องสูบน้ำจะถูกให้ใช้เป็นความเร็วจำเพาะ (Specific Velocity) สำหรับหัวสูบและหัวปลดที่ต่างกันที่ใช้ในการคำนวณเป็นไป ดังรูปที่ ๕ ดังนี้

๑. ความเร็วเรือ (Ship Speed, V_{ship})
๒. ความเร็วทางเข้าปากท่อ (V_{in})
๓. ความเร็วก่อนเข้าไปพัดในแนวแกนเพลา (V_{pump})
๔. ความเร็วทางออก (V_{out})



• อัตราส่วนความเร็วทางเข้า (Inlet Velocity Ratio)

ความเร็ว ก่อนเข้าไปพัดในแนวแกนเพลา (V_{pump}) สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$V_{pump} = \frac{Q}{\frac{\pi}{4} D_{inlet}^2}$$

ซึ่ง คือ ปริมาตรการไหลผ่านเครื่องสูบน้ำ และ D_{inlet} คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ด้านดูดของเครื่องสูบน้ำ ความเร็วนี้เป็นตัวแปรที่สำคัญที่อิบายประภากการการไหลในทางเข้า ที่ความเร็วเปลี่ยนจากความเร็วเรือเป็นความเร็วทางเข้าเครื่องสูบน้ำ ความเร็วเครื่องสูบน้ำจะถูกจับให้มาสัมพันธ์กับความเร็วเรือผ่านสมการ

อัตราความเร็วทางเข้า (Inlet Velocity Ratio, IVR)

$$IVR = \frac{V_{pump}}{V_{ship}}$$

• อัตราส่วนการพ่น (Jet Velocity Ratio)

ความเร็วทางออก V_{out} Nozzle ของวอเตอร์เจ็ตถูกจับมาทำความสัมพันธ์กับปริมาตรการไหลที่ผ่านเครื่องสูบน้ำและเส้นผ่านศูนย์กลาง Nozzle ดังนี้

$$V_{out} = \frac{Q}{\frac{\pi}{4} D_{nozzle}^2}$$

ความเร็วทางออกถูกจับมาสัมพันธ์กับความเร็วทางเข้า ด้วยอัตราส่วนความเร็วพ่น μ ดังนี้

$$\mu = \frac{V_{in}}{V_{out}}$$

การคำนวณค่ากำลังขับเคลื่อน (Propulsion Power) สามารถหาได้จาก

$$P_T = TV_s = \dot{m}V_3(V_2 - V_1)$$

กำลังที่ปั๊มต้องใช้ในการทำงานสามารถพิจารณาได้ ดังนี้

$$P_{pump} = \dot{m} \left[\frac{1}{2} (V_2^2 - V_1^2) + g(h_2 - h_{loss}) \right]$$

ประสิทธิภาพของเครื่อง waterjet จึงสามารถคำนวณได้ ดังนี้

$$\eta_{\text{waterjet}} = \frac{P_T}{P_{\text{pump}}}$$

สมรรถนะของเครื่องสูบน้ำสามารถแสดงในรูปของกลุ่มตัวแปรไร์หันวาย สมรรถนะถูกแสดงในเทอมของอัตราการไหล ความสูงหัวน้ำ และพุติกรรมความวิเตชัน ในรูปแบบไร์หันวาย อัตราการไหลผ่านเครื่องสูบน้ำถูกกำหนดให้เป็น สัมประสิทธิ์อัตราการไหล ดังนี้

$$\phi = \frac{Q}{\Omega D^3}$$

สัมประสิทธิ์ความสูงหัวน้ำ ถูกกำหนดไว้ดังนี้

$$\Psi = \frac{gH}{(\Omega D)^2}$$

เมื่อ Q คือ อัตราการไหลหน่วย $[m^3/s]$

Ω คือ ความเร็วของใบจักร $[rad/s]$

D คือ เส้นผ่าศูนย์กลางใบจักร $[m]$

H คือความสูงหัวน้ำ $[m]$

จากตัวแปรไร์หันวายข้างต้นจะทำให้นำไปสู่นิยามของความเร็วจำเพาะ N_s (Specific Speed) ซึ่งเป็นค่าสำคัญในการออกแบบบ้มหรือเลือกการใช้งานให้เหมาะสม ซึ่งบ้มแต่ละชนิดจะมีค่าความเร็วจำเพาะ N_s (Specific Speed) ไม่เท่ากัน ดังแสดงในตารางที่ ๑ โดยความเร็วจำเพาะจะสอดคล้องกับคุณลักษณะของเครื่องยนต์น้ำดังนี้

$$N_s = \frac{\phi^{1/2}}{\psi^{3/4}}$$

สามารถลดรูปทั่วไปได้ คือ

$$N_s = \frac{\Omega \sqrt{Q}}{(g.H)^{3/4}}$$

ซึ่ง Ω คือ ความเร็วของใบจักร $[rad/s]$

Q คือ อัตราการไหล $[m^3/s]$

H คือ ความสูงหัวน้ำ $[m]$

ตารางที่ ๑ Typical specific speed ranges of various pump types

Pump type	Approximate N_s (rad)
Centrifugal pump	Below 1.2
Mixed flow pump	1.2–3.0
Axial flow pump	3.0–7.0
Inducers	Above 7.0

Waterjet Propulsion ที่ใช้งานในกองทัพเรือไทย

กองทัพเรือไทยมีความคุ้นเคยกับใช้งานระบบขับเคลื่อนแบบ Waterjet ตั้งแต่การได้รับมอบเรือ PBR (Patrol Boat River) จากประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๑ โดยสังกัดชั้นตรงกับกองเรือลำน้ำและมีพื้นที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ในพื้นที่แม่น้ำโขง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเรือให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น คือ เรือ SOC-R (Special Operation Craft Riverine) ซึ่งก็ยังคงนำระบบขับเคลื่อนแบบ Waterjet มาใช้งาน ดังรูปที่ ๖ นอกจากนี้ กองทัพเรือยังมีการใช้ระบบขับเคลื่อน Waterjet กับเรือรบภายในช่องคลอง อีกด้วย เนื่องจากคุณสมบัติด้านข้อดีที่สามารถเข้าในพื้นที่เขตด่าน้ำได้ ดังรูปที่ ๗ ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยคุณสมบัติต้านกลศาสตร์การไหลของ Waterjet ที่เป็นแบบ Axial flow ซึ่งมีอัตราการสูบส่งที่ สูงกว่าปั๊มแบบอื่น กองทัพเรือจึงนำมาประยุกต์ใช้กับเรือผลักดันน้ำ ดังรูปที่ ๘



Patrol Boat River; PBR



Special Operation Craft Riverine; SOC-R

รูปที่ ๙ เรือบกุบติดการในลำน้ำที่ใช้ในการฝึกหัดฯ นรน.กร.

“Water-Jet Propulsion” มีนาบเรย์กานว “เกรทอิงพับลิค”





รูปที่ ๓/ ระบบยับกอกสี่อน Waterjet ที่ใช้ในเรือ LCM ของเรือหอดวงจั่งกอง



กองทัพเรือ
ROYAL THAI NAVY


กองทัพเรือ



รูปที่ ๔ การนำ Waterjet มาประยุกต์ใช้กับเรือพลักดันน้ำ

การพัฒนาด้านงานวิจัยระบบขับเคลื่อนแบบ Waterjet รุ่น Jacuzzi ๑๔YJ

จุดเริ่มต้น จากการที่กรมอู่ทหารเรือ ได้พัฒนาการต่อเรือตรวจการณ์ลำนำ หรือเรียกว่า PBR (Patrol Boat Riverine) ขึ้นใช้เองตามนโยบายเพิ่งพาตันເອງຂອງ ทร. และมีการพัฒนาการผลิตด้วยการหล่อขึ้นรูประบบขับเคลื่อนแบบ Waterjet รุ่น Jacuzzi ๑๔YJ ที่โรงงานหล่อหกเหลี่ยม อธบ.อธ. โดยวิธีการทำวิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) เป็นผลสำเร็จ โดย ท่าน พล.ร.อ.อุดมสวัสดิ์ เอกภูมิ นับเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาสร้างสายการผลิตอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ ดังรูปที่ ๙



รูปที่ ๙ ระบบขับเคลื่อนแบบ Waterjet รุ่น Jacuzzi ๑๔YJ ที่สร้างโดยโรงงานหล่อหกเหลี่ยม อธบ.อธ.

กระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย Waterjet ของกรมอู่ทหารเรือ

กระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยเครื่องพ่นน้ำ Marine Jet รุ่น ๑๔ YJ จำเป็นต้องทำการศึกษาข้อมูลจากต้นแบบ ไม่ว่าจะเป็นขนาด (มิติ) ชนิดวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่ประกอบขึ้นมาเป็นเครื่องพ่นน้ำ และนำมาศึกษาเพื่อสร้างขึ้นใหม่ให้สามารถทำงานได้เช่นเดิม โดยสามารถกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ ได้แก่

๑. ศึกษาต้นแบบเครื่องพ่นน้ำจากต่างประเทศ
๒. แยกชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะโลหะ
๓. ตรวจสอบมิติและเขียนแบบ
๔. จัดทำแบบหล่อด้วยไม้แบบ
๕. จัดสร้างแม่พิมพ์แบบทราย
๖. หล่อขึ้นรูปเครื่องพ่นน้ำ
๗. กลึง กัด ตัด ใส เพื่อให้ได้ขนาดเทียบเท่าต้นแบบ
๘. ตรวจสอบขนาดและคุณลักษณะโลหะ



รูปที่ ๑๐ กระบวนการวิเคราะห์และซ่อมแซมเครื่องพ่นน้ำ Marine Jet รุ่น ๑๔ YJ โดย กรมอู่การเรือ

กรมอู่กับการพัฒนางานวิจัย มุ่งสู่สายการผลิตอย่างมีคุณภาพ

ลึบเนื้องจากผลการเก็บข้อมูลการใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ Waterjet ของเรือ PBR นั้น พบร่วมกับระบบขับเคลื่อนแบบ Waterjet ที่ผลิตจากอะลูมิเนียมโดยกรมอู่ทหารเรือ มีอายุการใช้งานน้อยกว่าจากต่างประเทศ เพียงแค่ไม่ถึง ๒,๐๐๐ ชั่วโมงหรือประมาณ ๒ ปี ซึ่งต่ำกว่าระบบขับเคลื่อนแบบ Waterjet ที่นำเข้าจากต่างประเทศที่อ้างไว้ ๓,๕๐๐ ชั่วโมง^๐ ทำให้การปฏิบัติการกิจของนรช. มีความเสี่ยงทางยุทธการและเป็นภาระงานที่มากยิ่งขึ้นต่อหน่วยซ่อมทำ ปัจจุบัน อร.ได้ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการจัดหาจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และผลิตขึ้นส่วนที่ชำรุดสำรองคลังมากขึ้นทุกปี ดังรูปที่ ทั้งนี้โดยมีการส่งซ่อมเป็นหนึ่งไม่ต่ำกว่า ๑๐ เครื่อง อีกทั้งส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำการที่ นรช. สำหรับรองรับการสับเปลี่ยนและซ่อมบำรุงกรณีฉุกเฉินเพื่อลดความเสี่ยงทางยุทธการ ดังรูปที่ ๑๑



รูปที่ ๑๑ ระบบปั๊กเคลื่อนแบบ Waterjet Jacuzzi ๑๔YJ ที่ผลิตโดยการนวัตกรรมเรือ

ลักษณะการสึกหรอของส่วนประกอบในระบบขับเคลื่อนแบบ Waterjet ที่ตรวจพบเกิดจาก ชนิดด้วยของเหลวและอนุภาคของแข็งในของเหลว (Slurry Erosion) ความดันจากความเร็วห้ามีค่า สูงมากจนเกิน จุดคราก (Yield Strength) และเมื่อมีการตกระยะหักช้ำๆ จึงเกิดการสึกหรอ โดย ผิวของวัสดุที่เสียหายจะมีลักษณะเป็นหลุม เป็นรอยหยักและมียอดคล้ายฟันเลื่อย นอกจากนี้มี ลักษณะการกัดกร่อนร่วมด้วย (Erosion-Corrosion) ทำให้การสึกหรอมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังรูปที่ ๑๒



รูปที่ ๑๒ ลักษณะการสึกหรอของส่วนประกอบระบบปั๊กเคลื่อนแบบ Waterjet

การสร้างแบบชิ้นงาน

ทีมวิจัยฯ กรมอู่ทหารเรือได้ดำเนินการสร้างแบบปรับปรุงแบบชิ้นส่วนของ Waterjet เนื่องจากเราไม่มีแบบที่นำมาใช้งานในกระบวนการแม่พิมพ์หล่อ งานกลึง และงานประกอบ ดังนั้นกระบวนการที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดคือการทำ 3D-SCAN โดยมีขั้นตอนสำคัญ อาทิ เช่น การกำหนดจุดอ้างอิง (Grid Point) บนผิวของชิ้นงานต้นแบบ เพื่อให้ Laser Scanner สามารถอ้างอิงเซตของจุดในระบบคอร์อติดเนตในลักษณะ ๓ มิติได้ ดังแสดงในรูปที่ ๓.๔ โดยปกติความล้มเหลวในระบบพิกัดของ XYZ จะถูกใช้เป็นตัวแทนของพื้นผิวภายนอกของวัตถุเพื่อ สร้างกลุ่มเมฆจุด (Point Cloud) ก่อนที่กลุ่มเมฆจุดจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของแบบจำลองพื้นผิว (Surface Model) ในลักษณะแบบจำลองโครงข่าย (Mesh Model) เพื่อที่จะนำแบบจำลองพื้นผิว ดังกล่าวที่ได้ไปชี้แบบ (Drawing) เพื่อใช้ในการผลิตหรือเบรียบเทียบต่อไป การดำเนินการ ดังรูปที่ ๑๗



รูปที่ ๑๗ กระบวนการทำ
3D-SCAN เมื่อสร้างแบบ
ชิ้นส่วนของระบบ Waterjet

ในระบบขับเคลื่อนแบบ Waterjet พบร่วมชิ้นส่วนที่เกิดชำรุดเสียหายบ่อยครั้งโดยเฉพาะชิ้นส่วนที่ผลิตจากอลูมิเนียม คณานำงานวิจัยฯ กรมอุทavar เรือ ได้ดำเนินการปรับปรุงในด้านวัสดุให้เป็นไปตามเอกสารประจำเครื่องที่บริษัทผู้ผลิตระบุไว้^{๑๐} และให้มีกระบวนการรอบซุบโลหะโดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASM (American Society of Metals) A356T6 ซึ่งตามมาตรฐานได้กำหนดล่วงผ่านทดสอบทางเคมี เป็นไปตามตารางที่ ๒

Si(%)	Al(%)	Mn(%)	Ti(%)	Fe(%)	Zn(%)	Cu(%)	Mg(%)
6.5-7.5	≥80	≤0.1	≤0.2	≤0.2	≤0.1	≤0.2	0.25-0.45

ตารางที่ ๒ ส่วนผสมทางเคมีของ A356T6 ตามมาตรฐาน (ร้อยละโดยน้ำหนัก)^{๑๐}

การดำเนินการในด้านงานหล่อเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งจะต้องควบคุมล่วงผ่านให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดแล้ว จำเป็นต้องอาศัยความเขี้ยวชาญและชำนาญของบุคลากรสำหรับงานหล่อชิ้นส่วน Waterjet เป็นวัสดุกลุ่มอลูมิเนียม ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดฟิล์มออกไซด์ที่ผิวน้ำของโลหะเหลวเกิดการม้วนทับ (fold) เข้าไปในเนื้อโลหะเหลว ฟิล์มออกไซด์ที่ถูกม้วนทับไปนี้จะกลายเป็นแหล่งกำเนิดของรูพรุน (pore nucleation site) ได้^{๑๑}

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการหล่อ คณานำวิจัยได้นำเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การใช้เทคนิคการเติมสารปรับสภาพเกรนและอี้ด เพื่อปรับโครงสร้างซึ่งจะส่งผลให้วัสดุมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น การติดตั้งฟิลเตอร์ทางเข้าหัวโลหะเพื่อกรองสิ่งสกปรกและลดการเกิดการไหลแบบบันปวน การนำทุนเย็น (Chill) เพื่อแก้ปัญหาการเกิดโพรงหดตัว (shrinkage porosity) และการควบคุมอุณหภูมิและความเร็วในการหล่อ เป็นต้น ดังรูปที่ ๑๔ ผลการดำเนินการพบร่วมสามารถแก้ไขการเกิดรูพรุนได้เป็นอย่างดีเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการเดิม ลดปัญหาการทำงานช้าซ่อนได้เป็นอย่างมาก



รูปที่ ๑๕ กระบวนการเทกล่อชิ้นงานอุบลเป็นของเชื้อส่วนระบบ Waterjet

ส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ คือกระบวนการอบซุบทาบความร้อน (Heat Treatment) ที่ได้กำหนดไว้ใน ASM โดยระบุให้เป็น T๖ นั้นคือการการทำ Solution Heat Treatment , Quenching และทำ Artificially Aged ชิ้นกระบอกนี้มีความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติวัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความอ่อนตัวสูง ขึ้นรูปได้ง่าย มีความแข็งสูง เพื่อทบทวนการเตี้ยดสี มีความเหลี่ยม สามารถใช้งานที่มีแรงกระแทกและบิดตัวสูงได้ การดำเนินการจะเป็นการอบชิ้นงานในเตาอบ ที่อุณหภูมิและระยะเวลาที่กำหนด และเงื่อนไขการเย็นตัว ทางทีมวิจัยได้อ้างอิงตามมาตรฐาน ASM โดยวัสดุเป็น A๓๖T๖ ดังรูปที่ ๑๕



รูปที่ ๑๕ การอบชุบงานความร้อน (heat treatment) ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของระบบ Waterjet

บทสรุป

เรือซึ่งใช้ระบบขับเคลื่อน Waterjet มีข้อดีหลายประการ เช่น สามารถแล่นในน้ำตื้นได้ มีความคล่องตัวสูง สามารถทรายดุดจุกเงินได้ และมีความปลอดภัยสูง มีประสิทธิภาพสูงที่ความเร็วสูง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้กองทัพเรือจึงใช้ระบบขับเคลื่อนเรือชนิดนี้ในเรือตรวจการณ์ลำนำปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามชายฝั่งแม่น้ำ เพื่อตูแลรักษาความมั่นคงของประเทศ จากการลักษณะการทำงานที่มีความหลากหลาย และปัจจุบันมีการนำระบบขับเคลื่อน Waterjet มาใช้งานกับภารกิจในกองทัพเรือมากขึ้น ซึ่งจะเห็นว่าระบบขับเคลื่อน Waterjet ที่ใช้งานมีความหลากหลาย มีการพัฒนารูปแบบและ เทคโนโลยีที่สูงขึ้น กรมอู่ทหารเรือ ในฐานะหน่วยซ่อมหลักของกองทัพเรือ จึงให้ความสำคัญ มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบขับเคลื่อน Waterjet มาโดยตลอด จึงเกิดเป็นโครงการวิจัยและ พัฒนาต่างๆ มาต่อเนื่อง ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บุคลากรของหน่วยงานมีองค์ความรู้ พัฒนาต่อยอด ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและ ประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุง อีกทั้งภายใต้การพัฒนาในรูปแบบงานวิจัยนั้น จะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศไทยโดยผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ การร่วมมือทางวิชาการเพื่อขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้

เอกสารอ้างอิง

- ๑^๑http://www.marinewiki.org/index.php/Waterjet_propulsion#History (๑๕ ต.ค.๖๒)
- ๑^๒<https://www.nauticexpo.com/prod/hamilton-jet/product-๒๑๖๑๐-๑๔๔๗๕๗.html>
(๑๕ ต.ค.๖๒)
- ๑^๓http://www.marinewiki.org/index.php/Waterjet_propulsion#History (๑๕ ต.ค.๖๒)
- ๑^๔<https://www.nauticexpo.com/prod/hamilton-jet/product-๒๑๖๑๐-๑๔๔๗๕๗.html>
(๑๕ ต.ค.๖๒)
- ๑^๕ที่มา : <http://www.hamjet.co.nz/index.cfm/>
- ๑^๖รศ. ดร.ชลัมพ์ โสมากา ร.น., น.อ.ดร.สมัย ใจอินทร์ ร.น., (๒๕๕๑), โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างต้นแบบเรือตรวจการณ์ลำนำขนาดเล็กขับเคลื่อนด้วยเครื่องพ่นน้ำ, เอกสารวิจัย สาพ.กห. ระหว่างปี งบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๑ โดยกรมอู่ทหารเรือเป็นหน่วยเจ้าของโครงการ
- ๑^๗J.L.Roberts, P.A.Brandner, G.J.Walker, “Higher Performance CFD, Optimising Waterjet Intake Performance” School of Engineering, University of Tasmania
- ๑^๘ดร.ยอดชาย เตียงเป็น. (๒๕๕๓). การศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาชุดขับเคลื่อน Waterjet เหมาะสมสำหรับเรือความเร็วสูง. เอกสารวิจัยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
- ๑^๙เอกสารการจัดการความรู้ ออบ.อธ. ประจำปี ๒๕๕๔
- ๑^{๑๐}ที่มา : เอกสารประจำเครื่อง Technical Information Jacuzzi Marine Jet ๑๔YJ
- ๑^{๑๑}ที่มา : เอกสารประจำเครื่อง Technical Information Jacuzzi Marine Jet ๑๔YJ
- ๑^{๑๒}ASM HANDBOOK Volume๒ Properties and Selection : Nonferrous Alloys and Special-Purpose Metarial , Page ๒๗
- ๑^{๑๓}ดร.สมบูรณ์ โถตรวรรณ, (๒๕๕๕), บทความทางวิชาการ เรื่อง การหล่อขึ้นรูปอะลูมิเนียมผสม (Shape Casting of Aluminium Alloys) โดย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

กระบวนการควบคุมความแม่นยำ (Accuracy Control Procedures) ในการสร้างเรือ

นาวาเอก บุญร่วม ดาราย

หัวหน้า แผนกการโรงงาน กองบริหารงานซ่อนส่วน อู่ท่าเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ท่าเรือ




Accuracy Control Procedure เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และยังใหม่สำหรับการสร้างเรือ ของกรมอู่ท่าเรือ ซึ่งปกติจะมีเฉพาะ Quality Control (QC) แต่ยังไม่มี Accuracy Control ที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการ ในการควบคุมกระบวนการในการสร้างเรือ และนอกจากนี้ยังอาจ นำมาใช้เป็นแนวคิดในการนำไปขยายผลเพิ่มเติม เพื่อที่จะทำให้การสร้างเรือของกรมอู่ท่าเรือ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทำให้ประหยัดเวลาและลดระยะเวลาในการดำเนินการ สร้างเรือลงได้ ในรายละเอียดจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ กระบวนการและแนวคิดเบื้องต้นของ Accuracy Control, Accuracy Check Sheet, Pending Welding, Painting Masking และ Block Assembly Accuracy Control โดยจะเป็นการแนะนำพอกลั้ง เชป ตามที่ได้เข้ารับการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี จากบริษัท Daewoo Shipbuilding & Engineering (DSME) ดังนี้


กระบวนการควบคุมความแม่นยำ Accuracy Control Procedures

การสร้างเรือของบริษัท Daewoo Shipbuilding & Engineering (DSME) กระบวนการควบคุมความแม่นยำ (Accuracy Control Procedures) เป็นงานด้านวิศวกรรมอีกแขนงหนึ่ง ที่จัดทำโดย Accuracy Control & Engineering Department (AC&ED) ซึ่งสังกัดอยู่ภายใต้ Ship Production Division เหมือนกับ Production Engineering Department ที่จัดทำ Block Division, Erection Sequence, Zone Division และ Lifting & Transportation Engineering Department ที่จัดทำ Lifting & Transportation Plan

โดย AC & ED จะประกอบด้วยหน่วยงานภายใต้ในสองแผนกคือ Technical Part และ Management Part และมีการจ้าง Sub-Contractor สำหรับงาน บางประเภทเป็นการเฉพาะ อีกด้วย



รูปที่ ๑ แบบผังโครงสร้างของ Accuracy Control & Engineering Department



รูปที่ ๒ Flow Chart ของงานในส่วนของ Accuracy Control Engineering Department

งานของ Accuracy Control & Engineering Department ในการสร้างเรือ

Accuracy Control มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้มิติต่าง ๆ สำหรับโครงการต่อเรือ มีความถูกต้อง แม่นยำตามที่ต้องการ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในทุกขั้นตอนของการสร้างตัวเรือ โดยจะเริ่มดำเนินการปฏิบัติงานประมาณ ๖ เดือนก่อนเริ่มตัดแผ่นเหล็ก (Steel Cutting : S/C) เริ่มจากการรวบรวมข้อมูล และกำหนด Vital Item (สำหรับ ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช Vital Item คือ Weapon Foundation และ Propulsion System Foundation) ซึ่งข้อมูลสำคัญที่จะต้องได้มาประกอบด้วย

๑. Key Plan

๒. Welding Shrinkage

๓. Block Division


๔. Detail Assembly Process (D.A.P) ของแต่ละ Block

๕. Specification ของอุปกรณ์สำคัญต่าง ๆ

๖. ข้อมูลประสบการณ์ (Lesson Learn) จากการสร้างเรือที่มีข้างต้นได้วางก่อนหน้านี้

หลังจากนั้นภายใน ๑ เดือน (๕ เดือนก่อน S/C) ทาง Accuracy Control & Engineering Department จะต้องได้แนวความคิด (Concept) ในการควบคุมมิติของการสร้าง Block เพื่อหารือร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง และเมื่อได้ข้อสรุปจากการหารือแล้ว Accuracy Control & Engineering Department จะต้องไปจัดทำเอกสาร Welding Shrinkage Drawing ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน (๕ เดือนก่อน S/C) และจัดทำ Accuracy Check Sheet รวมทั้งเจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงกระบวนการควบคุมมิติในการสร้าง Block แต่ละ Block (Dimensional Control Procedure) และอาจจะต้องทำการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายนอกที่ DSME ว่าจะใช้สร้าง Block ด้วย DSME ว่าจ้างบริษัทภายนอกในการสร้าง Block ประเภทที่ตนเองไม่ชำนาญ และ Block ที่บริษัทอาจจะไม่สามารถปฏิบัติได้ทันเวลา เช่นการสร้าง Block ในส่วนของ Superstructure ของ ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช เป็นต้น เพื่อให้ทุกส่วนทราบแนวทางปฏิบัติเดียวกันภายใน ๑ เดือนก่อนเริ่มตัดแผ่นเหล็ก (S/C)

ภายหลังจากที่โครงการแต่ละโครงการแล้วเสร็จ Accuracy Control & Engineering Department จะต้องทำการทบทวนและประเมินผลงานที่ได้ปฏิบัติในการควบคุมมิติในการสร้าง Block เพื่อจัดทำ Lesson Learn สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสร้างเรือลำต่อ ๆ ไป ทั้งนี้จากการนำเสนอของ DSME พบว่าการทบทวนและประเมินผลงานของ DSME นี้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและลดค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่นการสร้าง Block ของเรือ LNG ซึ่งมีโครงการสร้างจำนวน ๑๕ ลำ พบว่า Block ในลำที่ ๒ – ๑๕ เมื่อนำมาเรียนจาก การสร้างครั้งแรกไปปรับปรุงการปฏิบัติงานแล้วจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก (ประมาณ ส่วนร้อยเจ็ดสิบล้านวอน หรือประมาณแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) (ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและควรนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ เป็นอย่างมาก)



รูป ๓ งานที่ต้องดำเนินการในช่วงเวลา (Stage) ท่า ฯ บนสร้างเรือ

หลักการปฏิบัติงานของ Accuracy Control Procedures ใช้หลักการ Plan – Do – Check – Action (PDCA) ในการทำงาน ดังนี้

Plan – เป็นการวางแผนการปฏิบัติว่า ในแต่ละช่วงเวลาจะต้องได้ผลงานปฏิบัติงานอะไรบ้าง

Do – เป็นการลงมือปฏิบัติของแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องทำอะไรบ้าง ในแต่ละช่วงของการสร้าง เช่น ช่วงการตัดแผ่นเหล็กจะต้องควบคุมการทำงานและการซ่อมบำรุงเครื่องตัดให้สามารถตัดแผ่นเหล็กให้ได้ขนาดตามที่ออกแบบไว้ หรือในช่วงการประกอบชิ้นส่วนย่อย (Sub-Block Assembly) จะต้องตรวจวัดขนาดจาก Reference Line เพื่อตรวจสอบการ Deformation หรือ Shrinkage ที่เกิดขึ้นด้วย

Check – เป็นการตรวจสอบมิติของ Block ต่าง ๆ ตาม Accuracy Check Sheet ของหน่วยต่าง ๆ

โดยการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเป็นหน้าที่ของคนงาน (Worker) และหัวหน้างาน (Foreman) ในส่วนของ Production Department จากนั้นจะมีการตรวจสอบผลการบันทึก ซึ่งเป็นหน้าที่ของ Dimensional Control Engineer ในส่วนของ Production Department จากนั้นเมื่อ Production Department บันทึกข้อมูลต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วก็จะส่งให้กับ Accuracy Control & Engineering Department เพื่อตรวจสอบครั้งสุดท้ายอีกครั้ง

Action – เป็นการตรวจสอบการตรวจวัดมิติต่าง ๆ จากการสร้าง Block ที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์ผลงานการสร้าง Block ของฝ่ายสร้าง ว่ามีข้อบกพร่องที่ทำให้เกิดความผิดพลาดอย่างไร และจัดทำบทเรียน (ด้านมิติ) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างเรือครั้งต่อไป

เอกสารที่ต้องจัดทำในการสร้างเรือของ Accuracy Control & Engineering Department

ในกระบวนการสร้างเรือแต่ละโครงการของ DSME ที่เกิดขึ้น AC & ED มีงานเอกสารที่ต้องดำเนินการจำนวน ๕ งาน ได้แก่

- ๑) Welding Shrinkage Drawing
- ๒) Reverse ๑๐๐/๕๐ Mark Line
- ๓) Accuracy Check Sheet
- ๔) Pending Weld ของแต่ละ Block
- ๕) Painting Marking ของแต่ละ Block

ทั้งนี้เอกสารต่าง ๆ มีข้อสังเกต ดังนี้

Welding Shrinkage Drawing

เป็นเอกสารที่จะแสดงให้ฝ่ายสร้างทราบว่าในการเชื่อม Block แต่ละ Block เข้าด้วยกัน ตามขบวนการเชื่อมจะเกิดการหดตัวของแผ่นเหล็กบริเวณที่เชื่อมไปเท่าไร ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้ เพื่อการออกแบบตัดแผ่นเหล็ก การควบคุมคุณภาพการเชื่อม และการควบคุมมิติของ Block ภายหลังการเชื่อม จากการสอบถามพบว่า DSME มีข้อมูลความรู้ที่ได้จากการสะสมประสบการณ์ ในการสร้างเรือมาอย่างต่อเนื่อง จนได้ข้อมูลการหดตัวของแผ่นเหล็กขนาดความหนาต่าง ๆ ที่เกิดจากการเชื่อม และได้รับรวมไว้เป็นเอกสาร (Welding Shrinkage Manual) สำหรับใช้งานภายในบริษัท ตลอดจน DSME ยังมีข้อมูลที่ได้จากการสร้างเรือประเภทเดียวกันมาประกอบ ในการจัดทำอีกด้วย เช่น เรือพريเกตของ ทร. ไทย จะได้ข้อมูลจากการสร้างเรือพريเกตของ ทร. เกาะหลีใต้ ซึ่งกำลังดำเนินการสร้างอยู่ในขณะนี้ มาเป็นข้อมูลประกอบเพื่อ Update ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เอกสาร Welding Shrinkage Manual นี้เป็นเอกสารภายนอกของ DSME และไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอกหรือถ่ายรูป

เอกสาร Welding Shrinkage Drawing จะเริ่มต้นการจัดทำโดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

- เอกสาร Block Division ที่ทาง Production Engineering Department เป็นผู้จัดทำ
- เอกสาร Detail Assembly Procedure (D.A.P) เพื่อตรวจสอบว่าการประกอบชิ้นส่วน (Component) ในแต่ละช่วงใช้การเชื่อม (Welding) แบบใด
- เอกสาร Hull Structure Design Drawing เพื่อตรวจสอบว่าแผ่นเหล็กที่ใช้ในแต่ละช่วงของโครงสร้างเรือมีขนาดอย่างไร มีการออกแบบ Spacing ระหว่าง Girder เท่าไร Shell Thickness ของแต่ละ Block เป็นอย่างไร ฯลฯ
- Specification ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะติดตั้งในแต่ละ Block

โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาเพื่อจัดทำ Welding Shrinkage Drawing เพื่อให้ข้อมูล ความเป็นไปได้ ในการหดตัวของแผ่นเหล็กในช่วงการสร้าง เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและการสร้าง Block แต่ละ Block การประกอบเรือ (Erection) เรือทั้งลำต่อไป

Symbol	Sign	Apply to
L.S=n/m	Spread expansion shrinkage	Plate / Longi.
nA ▽	Assembly shrinkage	Plate / Bracket
nT ▽	Taper shrinkage	Plate / Bracket
nP.E(P/L) ▽	Pre-erection shrinkage	Plate / Bracket
nE(P/L) ▽	Erection shrinkage	Plate / Bracket

รูป & Erection Shrinkage Symbol

ข้อสังเกต


- ค่า Welding Shrinkage ของ DSME จะอยู่ระหว่าง 0.๔ – 0.๘ มม. สำหรับโครงสร้างที่เป็นเหล็ก ทั้งนี้ในบางตำแหน่งถึงแม้จะเป็นเหล็กขนาดเดียวกันก็จะมีค่า Welding Shrinkage ไม่เท่ากัน

- Side Wall Elevation ของเสากระดองให้ค่า Welding Shrinkage ไว้เพียง 0.๒ มม. อาจจะเป็นเพราะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการ


- จากการอบรมพบว่า DSME ยอมให้มีค่า Tolerance ของ Foundation ได้ที่ +/- ๕ มม. ทั้ง Dimension และ Level ในการตรวจสอบและบันทึกผลใน Accuracy Check Sheet

- DSME มีเอกสาร Welding Shrinkage Manual สำหรับใช้ภายในบริษัท โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสร้างเรือที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการถ่ายทอด ๆ ได้ร้องขอเอกสาร ดังกล่าวมาเพื่อทำการศึกษา แต่บริษัท DSME ปฏิเสธที่จะให้ โดยอ้างว่าเป็นความลับของทางบริษัท อย่างไรก็ตามหากมีหลักสูตรอื่น ๆ ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการเชื่อม ก็ควรที่จะหาโอกาสศึกษาเอกสารดังกล่าวด้วย


SHELL EXPANSION



SU & Shell Expansion Shrinkage Drawing



SU & Welding Shrinkage Drawing ของ Block ๑๐๓, ๑๐๔ และ ๑๐๕




รูป ๓/ Typ of Shrinkage ของ DSME

Reverse ๑๐๐/๕๐ Mark Line

เป็นเลี้นที่ใช้สำหรับควบคุมแนว (Alignment) ในการเชื่อมประกอบ Block ส่อง Block เข้าด้วยกัน โดย DSME กำหนดให้ลากเส้น Reverse ๑๐๐/๕๐ Mark Line ขนาดไปกับ Mold Line สำหรับชื่อมแผ่น Stiffener/Longitudinal Girder บนแผ่น Plate โดยการ Mark เส้น ๑๐๐ Line จะกระทำทั้งสองด้าน ทั้งนี้เส้นเชื่อมทั้งด้านหน้าและหลัง Reverse ๑๐๐ Mark Line จะมีประโยชน์สำหรับ

- ๑) วัดแนว (Alignment) ของการเชื่อมแผ่น Stiffener/Longitudinal Girder ว่าได้แนวหรือไม่
- ๒) ใช้สำหรับเป็นแนวสำหรับการเชื่อมแผ่น Stiffener/Longitudinal Girder ของ Block ที่จะมาเชื่อมต่อกับแผ่นแรกกว่า Mold Line อุญที่ได

จากการเดินตรวจสอบในโรงงานร่วมกับผู้สอนพบว่าการ Mark แนวเหล่านี้ DSME ใช้เครื่อง Automatic Marking Machine ในโรงงานสร้าง Block ในการดำเนินการ โดยจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของการ Mark ก่อนการเชื่อม



รูป ๔ การวาด Mold Line และ MK Line



รูป ๕ การวาด Mold Line และ MK Line

Accuracy Check Sheet

เป็นเอกสารที่ใช้สำหรับตรวจสอบมิติของ Sub-Block Assembly หรือ Block ว่ามีมิติถูกต้อง ได้ขนาดตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ มีระดับ (Level) เป็นอย่างไร ทั้งนี้เอกสาร Accuracy Check Sheet จะจัดทำในรูปของ 2D และ 3D Drawing และกำหนดจุดสำหรับการตรวจสอบ ให้ผู้วัดได้ดำเนินการ

โดยเอกสาร Accuracy Check Sheet จะมีค่ามาตรฐาน (ค่าออกแบบ) กำหนดไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง รวมทั้งค่า Tolerance ที่ยอมรับ ได้กำหนดไว้ด้วย ทั้งนี้ในการตรวจวัด ผู้ตรวจวัด จะต้องลงข้อมูลของเครื่องมือที่ตรวจวัดสำหรับการสอบกลับ (Tractability) ด้วย โดยผู้สร้าง Block ต่าง ๆ (Production Department – Block Assembly Shop) จะเป็นผู้บันทึกผล DSME เรียกว่า Production Accuracy Control และเมื่อบันทึกผลแล้วเสร็จจะส่ง Accuracy Check Sheet มายัง Accuracy Control & Engineering Department (AC&ED) เพื่อทำการรวบรวม วิเคราะห์ผล และตรวจสอบความถูกต้องต่อไป ทั้งนี้การตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลาของการสร้างเรือ (Building Stage) จะมีข้อมูลสำคัญที่ต้องบันทึกดังนี้

Contents			
Information Gathering	Off-set, block division, D.A.P, accuracy control procedure, done project's accuracy check sheet, assembly drawing		
Vital Point	Assembly	Pre-erection	Erection
	<ul style="list-style-type: none"> - Fore/aft block butt half breath -Breath, height, level, verticality, diagonal -Block under seam half breath -Longi. misalignment 	<ul style="list-style-type: none"> - Deck level, breath, height, level, verticality, diagonal - Block butt section agreement - Bottom seam half breath - Shaft/Ladder centering - Over head crane, hatch DIM. 	

รูป ๑๐ Vital Point ในการบันทึกค่าใน阶段 stage ของ Accuracy Check Sheet

정도계 측도 (A/C CHECK SHEET)		제작부서 작업 번호		생산부서 반장 직장 파트장 팀장								
호선	5344/45/46/47	작업자		결재								
BLK. No	212	개측 일자										
정도 관리 기준												
항 목	관리 기준	LEVEL	$\pm 5\text{mm}$	SUPER	$\pm 3\text{mm}$							
수직도	$\pm 3\text{mm}$	DIMENSION	$\pm 3\text{mm}$	LONG. 폴란 단차	$\pm 2\text{mm}$							
<input checked="" type="checkbox"/> 기준선 표기 <input type="checkbox"/> 내부 세밀 차이												
INN BOTTOM PLAN (3000 A/B) 												
BTM SEAM PLAN (5010 A/B)												
수직도 계측 POINT [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]												
정 규	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
실 척												
정도 관리		작성자		제작부서								
승인	이름	수락	인	반장	직장							
작성자	이름	수락	인	파트장	팀장							
별 전화번호	680-3898	담당		결재								
SPA3-ACII						5344/45/46/47-212						
제작 날짜 : 2010.04.12						마무리 날짜 : 2010.2.18						

SU ๑๑ Accuracy Check Sheet

Pending Weld

เป็นการกำหนดว่าแผ่น Longitudinal/Transverse Stiffener จะปล่อยระยะห่างด้านปลายแผ่นที่ไม่ต้องเชื่อม (Pending Weld) ไว้สำหรับการปรับแต่งในขั้นตอนของการ Pre-Erection หรือ Erection ของ Block ไว้เท่าไร DSME ได้กำหนดค่าไว้เป็นมาตรฐานดังนี้

Area	Length	Position
Longitudinal	300mm	All scallop (40R) area
	300mm	No scallop (40V,60V) area
	600mm	E.R BHD & F.P butt joint
Breath	300mm	All area except special area
Height	300mm	All area except special area
	600mm	B#100/200/600/800 S/SHELL web frame

Painting Masking

เป็นการกำหนดให้ร่องงาน Blasting & Painting ทราบว่าจะมีแนวเขื่อนอยู่บริเวณใดเพื่อที่จะได้ทำการติดแฉบป้องกันในขั้นตอนการทำสี



ឧប ធន រាស្តា Painting Masking

Block Assembly Accuracy Control

- แบ่งเป็นสามช่วงคือ Sub-Assembly, Unit Assembly และ Grand Assembly
- ช่วง Sub – Assembly จะตรวจสอบมิติ และ Alignment
- ช่วง Unit Assembly จะตรวจสอบ Shrinkage, Level, Dimension, Tolerance
- ช่วง Grand Assembly จะตรวจสอบทั้งหมด

การตรวจสอบ Block Assembly Accuracy Control เป็นงานหลักที่ใช้การตรวจสอบด้วยอุปกรณ์หลักของ DSME คือกล้องหาระดับ (Level Measurement) และกล้อง Total Station



รูป ๑๓ กล้องการระดับ (Automatic Leveling)



รูป ๑๔ การตรวจสอบ Block Assembly ในโรงงาน



รูป ๑๕ Total Station

เรือตรวจการณ์ลำน้ำ ความยาว 10 ม.



เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ความยาว 21 ม.



เรือตรวจการณ์ปืน รล. ॥แหลมสิงห์ ความยาว 58 ม.



เรือส่งกำลังบำรุงขนาดเล็ก รล. มัตติพน-ราธี ความยาว 55 ม.



เรือปฏิบัติการความเร็วสูง ความยาว 18.30 ม.



เรือตรวจการณ์กำลัง ชุดเรือ ต.111 ความยาว 36 ม.



เรือตรวจการณ์สำรวจน้ำ ความยาว 23 ม.



เรือบริการฐานขุตเจาะน้ำมัน ความยาว 36 ม.



MARSUN PUBLIC COMPANY LIMITED

413 Moo 4, Soi Sittichai, Taiban Rd, Taiban, Muang Samutprakan, Samutprakan 10280

Tel : +66(0)2173-8942-51 Fax : +66(0)2173-8949 E-mail : contact@marsun.th.com

WWW.MARSUN.TH.COM

Unithai Shipyard and Engineering Limited
Laem Chabang Port Industrial Estates
48 Moo 3, Tambon Tungsukhla, Sriracha District
Chonburi, 20230, Thailand
Tel: 66 (0) 3840 7000
Fax: 66 (0) 3840 7009
Email: shipyard.mktg@unithai.com



The Largest Shipyard in Thailand

Unithai Shipyard and Engineering operates the largest shipyard in Thailand. The 693,000 square metre site is located in the deep-sea port of Laem Chabang, which is at the heart of Thailand's chemical and oil tanker, container, dry bulk, car and offshore trade. In addition, at within 2 days sailing from Singapore, minimal deviation is required for vessels to reach our yard.

Unithai Shipyard exists to provide quality ship repair, modification, conversion, shipbuilding and offshore fabrication services to shipowners worldwide. Unithai works closely and in partnership with owners to determine their needs and to satisfy their requirements on safety, quality and time at competitive costs.



www.unithai.com



ROJPAIBOON EQUIPMENT CO.,LTD.

www.rojpaiboon.co.th

Email : inform1@rojpaiboon.co.th (for local business)

inform2@rojpaiboon.co.th (for international business)

Tel. : (+66)2434-3747, (+66)2424-0939, (+66)2881-8511, (Auto 30 line)




ISO9001:2015 Certified



Valve

วาล์วประทุน้ำ, โกลบวาล์ว, เบ็ควาล์ว, บอลวาล์ว,
วาล์วเตอร์ฟลายวาล์ว,
คอกโนเบลวาล์ว, นาลามีส์วาล์ว,
หัวเข้าวาล์ว (แบบใช้ลม และแบบใช้ไฟฟ้า)



Pipe

ท่อคาร์บอน (เม็ดเทิบและไม่มีเม็ดเทิบ),
ท่อสแตนเลส (เม็ดเทิบและไม่มีเม็ดเทิบ),
ท่ออลูมิ늄 และท่ออลูดัลสแตนเลส (ไม่มีเม็ดเทิบ),
ท่อคาร์บอนชุบกัลวาไนซ์ (เม็ดเทิบ)



Flange

หน้าแปลนเหล็การ์บอนและสแตนเลส,
หน้าแปลนสลิปอ่อน, หน้าแปลนคอดสูง, หน้าแปลนบอนด
หน้าแปลนเชื่อมช่องเก๊ต, หน้าแปลนเกลี่ยง



Fittings

ข้อต่อเชื่อมท่อเหล็การ์บอนและสแตนเลส,
ข้อต่อแรงดันสูงเหล็การ์บอน (3000, 6000 LBS),
ข้อต่อแรงดันสูงสแตนเลส (3000 LBS)



Building Management System

ระบบควบคุมการจัดการอัตโนมัติภายในอาคาร,

ระบบควบคุมพลังงานภายในอาคาร,

ระบบควบคุมอุณหภูมิ,

การระบายน้ำอากาศและปรับอากาศภายในอาคาร



Other Products For Marine

สินค้างานระบบท่อทุกชนิด,

อุปกรณ์และอะไหล่ประกอบเรือ,

เครื่องยนต์สำหรับเรือ,

ระบบนำบัดน้ำเสียภายในเรือ



The Official Distributor of

KITZ **Awaji** **SHORITSU**

TA HYDRONICS

GREYSTONE
ACCURACY BY DESIGN

LOYTEC
Innovative Building Automation



HYSICO

SéAH
SeAH Steel Corporation

HYST

TOPRO



t.a.c
by Schneider Electric

Schneider
Electric

PELCO
by Schneider Electric

J.D
DELLORTO

ULMA



บริษัท วชิรธร จำกัด
VARCHIRADHORN CO., LTD

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

DURAMAX MARINE[®] LLC

Johnson
CUTLESS BEARINGS

Class II Bearing on US Navy Qualified Products List.



AMERICAN SAFETY
TECHNOLOGIES

MIL-SPEC Non-Skid Coating



SKF Marine

TURBULO
Bilge Water Separator



Parker | Village Marine Tec.[™]

MIL-SPEC
Reverse
Osmosis



HMSA

Biological
Sewage Treatment



LANTOS

Natural Products with Countless Solutions

AUSTRALIAN MADE
AND OWNED





ECO Friendly

48/5-6 ชั้น 5 อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ซอยรัชดาภิเษก 20 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310

เบอร์ติดต่อ : 065-789-2414 Email: info@varchiradhorn.co.th ID Line: bmn2003

COMPAC Seawater Lubricated Propeller Shaft Bearings

used by over 40 Navies and Coast Guards



- Proven Performance
- No Catastrophic Failure
- Low Acoustic Signature
- COMPAC Seawater Lubricated Propeller Shaft Bearing System

With over 35 years of bearing experience using the proven principles of seawater lubrication, Thordon's propeller shaft bearing systems are simple, reliable and oil-free for newbuilds and conversions

THORDON
THORDON BEARINGS INC.

www.ThordonBearings.com



บริษัท เสรีสรรพกิจ จำกัด

305/15, 17 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไayครี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 02-241-5269, 02-241-5305

โทรสาร 02-243-2362

อีเมล : seri_ent@truemail.co.th



Sauer Compressors

Sauer Compressors –

*Partner of the
Royal Thai Navy*



**More than 53 of the world's Navies rely on Sauer Compressors
in their aircraft carriers, destroyers, frigates, corvettes, patrol boats,
submarines and mine hunters.**



Navies that appreciate such special design features as:


- **easy maintenance and accessibility**
- **low noise signature**
- **high reliability**
- **low-weight, compact design**

Based on the feedback of Navies' experience, Sauer's know-how results in a steady stream of innovations, e.g. the WP 5000 HP air compressor with its 100 % balanced free inertial forces.

Innovations that give Navies the technological leadership to tackle the challenges of tomorrow's world!



*T45 Daring Class destroyer of the Royal Navy
equipped with 3 x WP 5500 compressors.*



J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH

Postfach 92 13, 24157 Kiel

TELEFON 0431 3940-0

E-MAIL info@sauercompressors.de

TELEFAX 0431 3940-24

WEB www.sauercompressors.com

Sales Agent

บริษัท เสรีอินเตอร์เทรด จำกัด

โทรศัพท์: 02 331 3322

e-mail: seriintertrade@rochemasia.com

๑๓๑ ปี
ที่มุ่งมั่น^๑
สู่การกิจที่ท้าทาย

บริเวณท่าเรือจากาเตบีด ว่าก็อสชาห์บ
จังหวัดเชลบุรี เป็นพื้นที่คลื่นลมสงบ
เนื่องจากมีภูเขาและป่าล้อมรอบ
ทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ
และสถานีขนส่งทางน้ำท่าศาลา ซึ่งสะดวกต่อการส่งกำลังบำรุง
อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญมากในการดำเนินการก่อสร้าง
คือการนำวัสดุและเครื่องจักรเข้ามาในท่าเรือได้
โดยไม่ต้องเดินทางผ่านทางบก ทำให้ลดเวลาในการขนส่งลง



กระบวนการควบคุมการติดตั้งส่วนประกอบตัวเรือ

นาวาเอก อมนเทพ กองสินธุ

รองผู้อำนวยการ กองโรงจานเรือเหล็ก ยุทธการเรือพระจุลจอมเกล้า กรมยุทธการเรือ



การควบคุมการติดตั้งส่วนประกอบตัวเรือเกี่ยวข้องกับเรื่อง ขั้นตอนในการสร้างเรือของ อู่ต่อเรือ ช่วงเวลาสำคัญในการต่อเรือ (Milestone) แผนหลักในการสร้างเรือ (Production Master Schedule) ความหมายของส่วนประกอบตัวเรือ (Outfitting) ช่วงเวลาที่จะติดตั้ง (Stage) และ แผนการติดตั้งส่วนประกอบตัวเรือในช่วงต่างๆ

๑. ขั้นตอนในการสร้างเรือ (Construction)

การสร้างเรือแต่ละลำของบริษัท DSME นั้น มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องหลากหลายขั้นตอน เช่น กระบวนการในการออกแบบ (Design) กระบวนการในการสร้างเรือ (Construction) ซึ่ง กระบวนการในการสร้างเรือยังสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยๆ ได้ดังนี้

- ๑.๑ การจัดหาพัสดุ (Material)
- ๑.๒ การขนส่งพัสดุมายังอู่ต่อเรือ (Unloading)
- ๑.๓ การจัดเก็บและการเรียงแผ่นเหล็กต่อเรือที่อยู่ฯ (Steel Stock)
- ๑.๔ การเตรียมแผ่นเหล็ก (Treatment: Heating, Blasting, Spay, Dry)
- ๑.๕ การตัดแผ่นเหล็ก (Cutting)
- ๑.๖ การตัดแผ่นเหล็กและโครงสร้าง (Curved Plate: Rolling, Bending, Press & Knuckle)
- ๑.๗ การผลิตชิ้นส่วนย่อย (Assembly: T-bar, Small assembly, components)
- ๑.๘ การสร้างบล็อก (Block Fabrication)
- ๑.๙ การติดตั้งส่วนประกอบตัวเรือล่วงหน้า (Pre-Outfitting)
- ๑.๑๐ การทำความสะอาดพื้นผิวบล็อก (Block Blasting)
- ๑.๑๑ การทาสีบล็อก (Block Painting)
- ๑.๑๒ การประกอบบล็อกใหญ่ (Pre-Erection)
- ๑.๑๓ การประกอบตัวเรือ (Erection)
- ๑.๑๔ การปล่อยเรือลงน้ำ (Launching)
- ๑.๑๕ การติดตั้งอุปกรณ์บนเรือบริเวณหน้าท่าเรือ (Quay)
- ๑.๑๖ การทดสอบทดลองในทะเล (Sea Trial)
- ๑.๑๗ การส่งมอบเรือ (Delivery)

๒. ช่วงสำคัญในการสร้างเรือ (Milestone)

กระบวนการในการสร้างเรือตามข้อที่ ๑ นั้น มีขั้นตอนดำเนินการจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อจะให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถมองภาพรวมอย่างละเอียด สามารถทำได้โดยกำหนดช่วงสำคัญใน การสร้างเรือ (Milestone) และรวมขั้นตอนการสร้างเรือได้ดังนี้


๒.๑ Steel Cutting (S/C) จุดเวลาที่เริ่มตัดแผ่นเหล็กแผ่นแรก ตามขั้นตอนที่ ๑.๕

๒.๒ Keel Laying (K/L) จุดเวลาที่เริ่มประกอบตัวเรือ (Erection) ตามขั้นตอนที่ ๑.๑๗

๒.๓ Launching (L/C) จุดเวลาที่เริ่มนับจากการปล่อยเรือลงน้ำ (Launching) ตาม ขั้นตอนที่ ๑.๑๔

๒.๔ Delivery (D/L) จุดเวลาที่ได้ส่งมอบเรือ (Delivery) ตามขั้นตอนที่ ๑.๑๗

บริษัทฯ จะประมาณการเวลาในการสร้างเรือจากประสบการณ์ในการสร้างเรือที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกัน ตัวอย่างเช่น จะใช้เวลาจาก Steel Cutting (S/C) ถึง Keel Laying (K/L) ประมาณ ๘ เดือน จะใช้เวลาจาก Keel Laying (K/L) ถึง Launching (L/C) ประมาณ ๔ เดือน และจะใช้ เวลาจาก Launching (L/C) ถึง Delivery (D/L) ประมาณ ๑๕ เดือน ดังนั้นจะใช้เวลาในการสร้าง เรือตั้งแต่เริ่มตัดแผ่นเหล็กจนถึงการส่งมอบเรือใช้เวลาประมาณ ๓๗ เดือน



รูปที่ ๑ ช่วงสำคัญในการสร้างเรือ

๓. แผนการสร้างเรือ Pre-plan และ Post-plan

เมื่อทราบช่วงเวลาสำคัญ (Milestone) ในการสร้างเรือตามข้อ ๒ แล้ว จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการจัดทำ แผนหลักในการสร้างเรือ (Production Master Schedule) โดยแผนดังกล่าวจะแบ่งการสร้างเรือเป็นแบบพื้นที่ (Zone) ประกอบไปด้วย Super Structure Zone, FWD Hull Zone, Combat Management System & Major Equipment Zone, Engine Room Area Zone, และ AFT Hull Zone จากนั้นจะใช้แผนหลักในการสร้างเรือนี้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผน Pre-Production Schedule (Pre-plan) และ Post-Production Schedule (Post-Plan) ซึ่งจะเกี่ยวข้องโดยตรงในการติดตั้งส่วนประกอบตัวเรือ

โดย Pre-plan จะบอกถึงกิจกรรม (Activities) ของขั้นตอนที่ ๑.๑ – ๑.๑๗ หรือจาก Steel Cutting (S/C) ถึง Keel Laying (K/L) ซึ่งเป็นกิจกรรมในการสร้างเรือก่อนวางกระดูกงู ส่วน Post-plan นั้นจะบอกถึงกิจกรรมของขั้นตอนที่ ๑.๑๗ – ๑.๗๗ หรือจาก Keel Laying (K/L) ถึง Delivery (D/L) ซึ่งเป็นกิจกรรมในการสร้างเรือหลังจากการวางกระดูกงูจนไปถึงกิจกรรมในการส่งมอบเรือ

การแบ่งแผนฯ ออกเป็น Pre-plan และ Post-plan นั้น พบร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการสร้างเรือเป็นอย่างมาก เนื่องจาก Pre-plan จะระบุว่า กิจกรรมที่ต้องดำเนินการจะต้องดำเนินการกับบล็อกหมายเลขอther เมื่อผู้ปฏิบัติงานทราบว่า ตนเองต้องไปปฏิบัติงานที่บล็อกใด ก็จะตรวจสอบจากระบบได้ทันทีว่าขณะนี้บล็อกดังกล่าว ตั้งอยู่บริเวณไหนของอู่ฯ ทำให้ลดปัญหาความลับสนในการเข้าไปปฏิบัติงาน เนื่องจากบล็อกแต่ละบล็อกจะมีการเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนอยู่เป็นประจำ รวมถึงพัสดุต่าง ๆ ก็จะถูกระบุว่าเป็นของบล็อกใดทำให้ลดปัญหาการติดตั้งอุปกรณ์ผิดบล็อก ได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ควบคุมการปฏิบัติสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าในการสร้างเรือจาก เปอร์เซ็นต์ของส่วนประกอบตัวเรือที่ติดตั้งแล้วเสร็จในแต่ละบล็อก

ส่วน Post-plan เป็นการระบุกิจกรรมของขั้นตอนที่ ๑.๑๗ – ๑.๗๗ นั้น คือ เมื่อบล็อกเริ่มถูกประกอบเข้าเป็นลำเรือแล้ว การอ้างอิงบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานโดยการระบุบล็อกอย่างเดียวเริ่มไม่เพียงพอ เนื่องจากการระบุตำแหน่งบล็อกเริ่มยากขึ้น ดังนั้นจึงเพิ่มระบบ Zone ขึ้นมาช่วย โดยการแบ่งพื้นที่ตัวเรือทั้งลำออกเป็นส่วนๆ (Zone) ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถหาตำแหน่งการปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น ว่าตอนนี้จะต้องเข้าไปปฏิบัติงานใน Zone ไหนและบล็อกอะไร อีกทั้งงานบางประเภทจำเป็นต้องติดตั้งในพื้นที่ต่อเนื่องของบล็อกต่างๆ การทำงานระบบ Zone จึงมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น

๔. ความหมายของ Outfitting

บริษัท DSME ได้แบ่งประเภทของส่วนประกอบตัวเรือ (Outfitting) ออกเป็น ๔ สาขา ได้แก่ Hull outfitting, Piping, Machinery และ Electrical ส่วนสาขา Combat System และ Weapons จะเป็นการทำงานร่วมกันกับผู้ที่จะเข้ามาติดตั้งระบบดังกล่าว สรุปได้ว่าทุกอย่างภายในเรือ ยกเว้นโครงสร้างตัวเรือและแผ่นเหล็กเปลือกเรือ ทั้งหมดถูกจัดเป็นส่วนประกอบตัวเรือ หรือที่เรียกว่า Outfitting โดยแต่ละสาขาจะมีขอบเขตของงาน (Scope of Work) ดังนี้

๓.๑ แผนก Hull outfitting จะรับผิดชอบในการติดตั้ง

๓.๑.๑ Steel Outfitting

๓.๑.๑.๑ Machinery Foundation

๓.๑.๑.๒ Grating and Handrail

๓.๑.๑.๓ Fire Fighting System Seating

๓.๑.๑.๔ Etc.

๓.๑.๒ HVAC system

๓.๑.๒.๑ Duct

๓.๑.๒.๒ Supply & Exhaust Fan

๓.๑.๒.๓ Louver

๓.๑.๒.๔ Etc.

๓.๑.๓ Gas Pipe system

๓.๑.๔ Accommodation

๓.๑.๔.๑ Furniture foundation

๓.๑.๔.๒ Sanitary equipment seating

๓.๑.๔.๓ Insulation

๓.๑.๔.๔ Etc.

๓.๑.๕ Deck Machinery

๓.๑.๕.๑ Mooring & Towing equipment

๓.๑.๕.๒ Anchoring system

๓.๑.๕.๓ RAS/FAS equipment

๓.๑.๕.๔ Etc.

๓.๒ แผนก Piping จะรับผิดชอบในการติดตั้ง

๓.๒.๑ Piping installation

๓.๒.๒ Pipe overboard & Ship side valves

๓.๒.๓ Tubing & Instrument installation

๓.๒.๔ Piping Hydro test and Piping flushing

๓.๓ แผนก Machinery จะรับผิดชอบในการติดตั้งระบบขับเคลื่อนทั้งหมด โดยมีกำหนดการติดตั้งอุปกรณ์ที่สำคัญระบุอยู่ใน Major Equipment Zone ของแผนหลักในการสร้างเรือ (Production Master Schedule)

๓.๔ แผนก Electrical จะรับผิดชอบในการติดตั้งระบบไฟฟ้าของเรือตามพื้นที่ (Zone) ต่าง ๆ

๓.๕ สาขา Combat System และ Weapons จะเป็นการทำงานของบริษัทฯ ร่วมกันกับผู้ที่จะเข้ามาติดตั้งระบบโดยมีกำหนดการติดตั้งอุปกรณ์ที่สำคัญระบุอยู่ใน Combat Management System & Major Equipment Zone ของแผนหลักในการสร้างเรือ (Production Master Schedule) ซึ่งสามารถแบ่งย่อยเป็นงานด้านต่างๆ ดังนี้

๓.๕.๑ Comat System

๓.๕.๒ Sonar System

๓.๕.๓ Weapons System

เนื่องจากส่วนประกอบตัวเรือ (Outfitting) นั้น มีรายการที่ต้องติดตั้งเป็นจำนวนมาก การวางแผนและการควบคุมการติดตั้งส่วนประกอบตัวเรือ (Control of Outfitting Works) นั้น ผู้ทำหน้าที่วางแผนจึงต้องมีความเข้าใจใน ขั้นตอนในการสร้างเรือของอู่ต่อเรือนั้นๆ ช่วงสำคัญของการสร้างเรือ (Milestone) แผนหลักในการสร้างเรือ (Production Master Schedule) ตลอดจนแผน Pre-Production Schedule (Pre-plan) และ Post-Production Schedule (Post-Plan) อีกทั้งต้องเข้าใจการแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตั้งส่วนประกอบตัวเรือ (Stage) อย่างละเอียด

๕. การแบ่งช่วงระยะเวลา (Stage) ในการติดตั้งส่วนประกอบตัวเรือ

ช่วงระยะเวลา (Stage) ในการติดตั้งส่วนประกอบตัวเรือ จะสอดคล้องกับช่วงระยะเวลาในการสร้างบล็อก โดยมีการแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตั้งฯ ที่สำคัญดังนี้

๕.๑ H Stage: เป็นช่วงเวลาในการติดตั้งฯ เมื่อการผลิตขึ้นส่วนย่ออย (Assembly: T-bar, Small assembly, components) แล้วเสร็จ โดยจะเริ่มติดตั้งส่วนประกอบตัวเรือในกลุ่ม Steel outfitting โดยจะติดตั้ง General Pipe & Support ส่วนใหญ่จะเป็นการติดตั้งในบล็อกห้องเรือ

๕.๒ B Stage: เป็นช่วงเวลาในการติดตั้งฯ เมื่อการสร้างบล็อก (Block Fabrication) แล้วเสร็จ โดยบล็อกจะถูกเคลื่อนย้ายไปโรง Pre-Outfitting เพื่อติดตั้งฯ Pipe & Support, Duct & Support, และ Cable tray & Support

๕.๓ T Stage: เป็นการผลิตบล็อกเพื่อติดตั้งอุปกรณ์บนดาดฟ้าของบล็อกนั้น ๆ

๕.๔ P Stage: เป็นช่วงเวลาในการติดตั้งฯ เมื่อการประกอบบล็อกให้ยู่ (Pre-Erection) แล้วเสร็จ โดยจะติดตั้งอุปกรณ์บนดาดฟ้า (Upper deck outfitting) และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระหว่างบล็อก (P.E. Joint)

๕.๕ D Stage: เป็นช่วงเวลาในการติดตั้งฯ ขณะที่เรือกำลังดำเนินการประกอบตัวเรือ (Erection) บน Skid Way หรือในอู่แห้ง โดยบริเวณพื้นที่ติดตั้งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ด้านบนบล็อกห้องเครื่องที่จะเปิดโล่งหมายสำหรับการนำเครื่องจักร อุปกรณ์ เข้าดำเนินการติดตั้ง

๕.๖ Q Stage: เป็นช่วงเวลาในการติดตั้งฯ หลังจากที่ปล่อยเรือลงน้ำแล้ว

๖. แผนการติดตั้ง Outfitting

การติดตั้งส่วนประกอบตัวเรือ (Outfitting) นั้น แนวทางการปฏิบัติคือจะพยายามติดตั้ง ในแต่ละช่วงเวลาการสร้างเรือให้ได้มากที่สุด ซึ่งแบ่งเป็นช่วงการติดตั้งได้ดังนี้

๖.๑ Pre – Outfitting เป็นช่วงแรกของการเริ่มติดตั้งส่วนประกอบตัวเรือ โดยจะเริ่มต้น ติดตั้งในช่วง H Stage และ B Stage โดยในขั้นนี้บล็อกที่ถูกสร้างเสร็จจะถูกเคลื่อนย้ายมาที่ โรงติดตั้ง Pre-Outfitting เพื่อทำการติดตั้งส่วนประกอบตัวเรือ ส่วนช่วง T Stage และ P Stage บล็อกจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณ Skid Way ซึ่ง Pre – Outfitting จะมีรายละเอียดขั้นตอน ในการดำเนินการติดตั้งดังนี้

๖.๑.๑ Review of Material เป็นการตรวจสอบรายการพัสดุที่จะติดตั้งบนบล็อก ต่างๆ โดยจะแยกตามประเภทของพัสดุตามสาขา คือ Hull outfitting, Piping, Machinery และ Electrical เมื่อได้จำนวนของแต่ละรายการแล้วก็จะเป็นการคำนวณจำนวนแรงงาน (Man-hour) ที่จะใช้ในการติดตั้ง

๖.๑.๒ Confirm drawing and revision เป็นการตรวจสอบแบบที่จะใช้ในการติดตั้ง ส่วนประกอบตัวเรือ (Installation Drawings) แยกตามสาขาต่างๆ โดยผู้ที่รับผิดชอบในการติดตั้ง จะต้องตรวจสอบจากระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ว่าแบบติดตั้งที่ตนเองมีเป็นแบบล่าสุดหรือยัง

๖.๑.๓ Go over set-up method by 3D modelling เป็นการตรวจสอบ 3D modelling ของรูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตัวเรือในรูปแบบ ๓ มิติ ในบล็อกที่จะเข้า ดำเนินการติดตั้ง เพื่อให้ผู้ติดตั้งได้เห็นภาพงานติดตั้งในแต่ละงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังช่วยในการวางแผนลำดับในการติดตั้งฯ

๖.๑.๔ Check prepared material เป็นการตรวจสอบพัสดุที่จะถูกนำไปติดตั้ง โดย การแบ่งแยกตามบล็อก, Stage, และตามประเภทของพัสดุที่จะติดตั้ง เพื่อตรวจสอบความพร้อม ก่อนการติดตั้ง

๖.๑.๕ Check installation rate เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าในการติดตั้งพัสดุ ตามบล็อก, Stage, และตามประเภทของพัสดุที่เป็นปัจจุบันได้ติดตั้งไปแล้วเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

๖.๑.๖ Hand-over materials เป็นการส่งมอบพัสดุที่ยังไม่ได้รับการติดตั้งในบล็อกนั้นๆ ให้กับผู้รับผิดชอบในการติดตั้งใน Stage ถัดไป

๖.๒ On-Board Outfitting เป็นการติดตั้งส่วนประกอบตัวเรือ ในช่วงประกอบบล็อกต่างๆ เข้าเป็นตัวเรือ (Block erection) โดยจะเป็นการติดตั้งในขั้น D Stage รายละเอียดการปฏิบัติ จะดำเนินการตามข้อ ๖.๑.๑ – ๖.๑.๖

๖.๓ Final Outfitting เป็นการติดตั้งส่วนประกอบตัวเรือ ภายหลังจากปล่อยเรือลงน้ำแล้ว รายละเอียดการปฏิบัติจะดำเนินการตามข้อ ๖.๑.๑ – ๖.๑.๕

๗. การควบคุมการติดตั้งส่วนประกอบตัวเรือ (Control of Outfitting Work)

	<u>Construction</u>	<u>Milestone</u>	<u>Plans</u>	<u>Stages</u>	<u>Outfitting</u>
1	Material		Pre-Plan		
2	Unloading				
3	Steel Stock				
4	Treatment				
5	Cutting	Steel Cutting (S/C)			
6	Curved Plate				
7	Assembly			H Stage	Pre-Outfitting
8	Block Fabrication				
9	Pre-Outfitting			B - T Stage	
10	Block Blasting		Post-Plan		
11	Block Painting				
12	Pre-Erection			P Stage	Pre-Outfitting
13	Erection	Keel Laying (K/L)		D Stage	On-Board Outfitting
14	Launching	Launching (L/C)			
15	Quay			Q Stage	Final Outfitting
16	Sea Trial				
17	Delivery	Delivery (D/L)			

รูปที่ ๒ แบบการติดตั้งส่วนประกอบตัวเรือ Outfitting

การวางแผนติดตั้งส่วนประกอบตัวเรือทั้งหมดจะถูกวางแผนกระจายไปติดตั้งในช่วง Pre-Outfitting, On-Board Outfitting และ Final Outfitting โดย Pre-Outfitting จะกระจายไปติดตั้งในช่วงระยะเวลา H – B – T Stages ส่วน On-Board Outfitting จะติดตั้งช่วงระยะเวลา D – Stage ส่วน Final Outfitting จะติดตั้งในช่วงระยะเวลา Q – Stage โดยการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งฯ จะดำเนินการจะดำเนินการตามข้อ ๖.๑.๑ – ๖.๑.๖ สำหรับความก้าวหน้าในการดำเนินการจะคิดเป็นเปอร์เซนต์ของความสำเร็จในการติดตั้งส่วนประกอบตัวเรือ

ຮະບບໜັກແລະອຸປກຮນ ທີ່ເກີ່ຍວກັບ Hull Outfitting (Major Equipment of Hull Outfitting)

ນາວເອດ ຍຸກທຽບ ສົ່ງຊຸມ
ປະຈຳການນຳສັງພິເກດທາຣເຮືອ



ອຸ່ການແປ່ງຮະບບໜັກ ແລະ ອຸປກຮນທີ່ເກີ່ຍວກັບ Hull Outfitting (Major Equipment of Hull Outfitting) ຈາກແປ່ງໄດ້ ດັ່ງນີ້

๑. Traffic and Access
๒. ຮະບບເຄື່ອງຫາງເລືອ (Steering Gear)
๓. ຮະບບຮັບ ສ່່ຂອງແລະເຕີມໜ້າມັນໃນທະເລ (RAS ແລະ FAS)
๔. ຮະບບສມອເຮືອ (Anchoring Handling)
៥. ຮະບບການພ່ວງເຮືອ ແລະ ລາກຈູງ (Mooring and Towing)
- ໆ. ຮະບບຊ່າຍເໝືອ (Life Saving)
- ໇. ຮະບບການຮັບເຂົລືຄອປເທອຣ໌ (Helicopter Handling)
- ່. ຮະບບການຮັບສົ່ງອາວຸອ (Ammo Handling)

โดยรายละเอียดของแต่ละระบบมีดังนี้

๑. Traffic and Access

๑.๑ ชนิดของ Access

ประกอบไปด้วย ประตู HatchPatch และ Manhole รวมถึง Coaming ต่างๆ ในรูปที่ ๑
ประตู และ ฝา Hatch แบ่งเป็นชนิดที่เปิด และปิดได้เร็วโดยการหมุน หรือ ดันที่เปิด (Quick Acting, Q/A Type) และชนิดที่ต้องเปิดลักษณะตัวเอง (Manual, DOG Type)
ดังแสดงในรูปที่ ๒


๑.๒ การผนึกของประตู Hatch และ Manhole (Tightness)

การผนึกของประตู Hatch และ Manhole แบ่งเป็น

- Water Tight ผนึกไม่ให้น้ำผ่านเข้าได้
- Air Tight ผนึกไม่ให้อากาศผ่านเข้าได้
- Fume Tight ผนึกไม่ให้ไอต่างๆ ผ่านเข้าได้
- Non Tight ไม่มีการผนึก

1. MAJOR EQUIPMENT OF HULL OUTFITTING


TRAFFIC & ACCESS



รูปที่ ๑ บันคบของ Access

1. MAJOR EQUIPMENT OF HULL OUTFITTING

TRAFFIC & ACCESS



ຮູບກໍ່ ໩ ການພັກຂອງປະກູ Hatch ແລະ Manhole

ໃນຮູບທີ ໨ ກາຍໃຕ້ເລັ້ນ V line ການຜົນກຈະເປັນແບບ Water Tight ແລະ ການຜົນກຂື້ນິດ Water Tight ຮວມກັບ Fume Tight ຈະເປັນໄປຕາມມາຕຽບງານ MIL-PRF-17927D ທັງນີ້ Traffic ແລະ Access ຍັງຮົມໄປຄື່ງຝາເປີດຂອງແຫ່ນຕອຮົປົດ (Torpedo Door) ແລະ ບັນໄດ້ຂ້າງເຮືອ (Accommodation Ladder) ເຊັ່ນໃນຮູບທີ ຕ


1. MAJOR EQUIPMENT OF HULL OUTFITTING

TRAFFIC & ACCESS



<ACCOMMODATION LADDER >

- TYPE : ELEC-HYDRO TYPE
- MAX. ANGLE : 50 DEG.



ຮູບກໍ່ ຕ ພາປົກຂອງທັນຕອຮົປົດ (Torpedo Door) ແລະ ບັນໄດ້ຂ້າງເຮືອ (Accommodation Ladder)

๒. ระบบเครื่องหางเลือ (Steering Gear)

ระบบเครื่องหางเลือประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังที่แสดงในรูปที่ ๔ มีอุปกรณ์หลักดังนี้

๒.๑ ปั๊มไฮดรอลิกระบบเครื่องหางเลือ เป็นแหล่งสร้างกำลังดันให้น้ำมันไฮดรอลิกเพื่อใช้ในเกียร์สำหรับปรับหางเลือ

๒.๒ Accumulator มีหน้าที่เก็บสะสมกำลังดันของน้ำมันไฮดรอลิก ใช้สำหรับเพิ่มและรักษาระดับกำลังดันของน้ำมันไฮดรอลิก ในกรณีที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนหางเลืออย่างรวดเร็ว เช่นใน Rudder Roll Stabilization Mode

๒.๓ Mechanical Stopper ทำหน้าที่หยุดระบบเครื่องหางเลือ เพื่อไม่ให้หางเลือปรับมุมเกิน ๔๐ องศา


๒.๔ Rudder Roll Stabilization เป็นระบบการควบคุมทิศทางของเรือโดยหางเลือจะปรับไปตามสภาวะของคลื่น (Sea Stage) เพื่อลดการโคลงของเรือ และ ช่วยรักษาทิศทางการเดินเรือ

1. MAJOR EQUIPMENT OF HULL OUTFITTING

STEERING GEAR SYSTEM

Hydraulic Pump

Gear



- TYPE : ELEC-HYDRO ROTARY VANE STEERING GEAR
- TURNING SPEED : MAX. 4.2 DEG/S WITHIN MAX.35 DEGREE (MAX. 20DEG DURING RRS)
- MECH. STOPPER : 40 DEG.
- RRS (RUDDER ROLL STABILIZATION)



รูปที่ ๔ ระบบเครื่องหางเลือ (Steering Gear)

Accumulator

Mechanical Stopper

๓. ระบบรับส่งของและเติมน้ำมันในทะเล (RAS และ FAS)

ระบบส่งของและเติมน้ำมันในทะเล (RAS : Replenishment At Sea และ FAS : Fueling At Sea) ประกอบไปด้วย

๓.๑ ระบบส่งของกลางทะเล (RAS) มีสถานีส่งของกราบลงห้องสถานี ติดตั้งอยู่ที่ ๐ – ๑ deck สามารถรับส่งของได้หนักสุด ๒ ตัน ดังแสดงในรูปที่ ๕

๓.๒ ระบบเติมน้ำมันในทะเล (FAS) สามารถรับน้ำมันดีเซล และ น้ำมันอากาศยานได้ มีสถานีรับน้ำมันกราบลงห้องสถานี ติดตั้งอยู่ที่ ๐ – ๑ deck ดังแสดงในรูปที่ ๕

1. MAJOR EQUIPMENT OF HULL OUTFITTING

RAS & FAS



< RETRACTABLE SLIDING PADEYE FOR RAS >

<FAS station >

- Two FAS station on 0-1 level
- FO / Aviation fuel



<RAS station >

- Two RAS station on 0-1 deck level
- 2.0 Ton

รูปที่ ๕ ระบบส่งของและเติมน้ำมันในทะเล (RAS และ FAS)

๔. ระบบสมอเรือ (Anchoring Handling)

ประกอบไปด้วยชุดสมอเรือ ๒ ชุด แต่ละชุด ประกอบไปด้วย สมอ (Anchor) กัวันสมอ (Anchor Windlass) และ หัวกัวัน (Warping Head) ชุดสมอห้อยลงส่องชุดใช้มอเตอร์ในการทำงานร่วมกัน โดยมีชุดควบคุมอยู่ที่หัวเรือ Main Deck ข้อมูลของ SWL (Safe Working Load) และ ข้อมูลหัวไปทางเทคนิคของกัวันสมอ (Anchor Windlass) และ หัวกัวัน (Warping Head) แสดงอยู่ในรูปที่ ๖

1. MAJOR EQUIPMENT OF HULL OUTFITTING

ANCHOR HANDLING SYSTEM



<Anchor Windlass >

- SWL : 9.0 ton
- Speed : 11m/min
 : 5.5m/min



<Warping head >

- SWL : 8.0 ton
- Speed : 15m/min
 : 7.5m/min




ຮູບທີ່ ໬ຮະບັບຄໍາແຂງ (Anchoring Handling)

໤. ຮະບັບການພ່ວງເຮືອ ແລະ ລາກຈຸງເຮືອ (Mooring and Towing)

ຮະບັບການພ່ວງເຮືອ ແລະ ລາກຈຸງເຮືອຕີດຕັ້ງອູ້ກ່າລາງລໍາເຮືອທີ່ Main Deck ຂ້າງໂຮງເກີບເຊີລືຄອປ່າເຕົວ໌ ດັ່ງແສດງໃນຮູບທີ່ ໭

MOORING & TOWIGN SYSTEM



ຮູບທີ່ ໭ ຮະບັບການພ່ວງເຮືອ ແລະ ລາກຈຸງເຮືອ (Mooring and Towing)

๖. ระบบช่วยชีวิต (Life Saving)

ประกอบไปด้วยเรือ RIB (Rigid Inflatable Boat) ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันดีเซลถังดับเพลิง เครื่องช่วยหายใจเมื่อเกิดเพลิงไหม้ (E.E.B.D : Emergency Escape Breathing Device) และ รัวລວດກັນຄົນຕາກິນ້າໜີດທີ່ສາມາດຄອດປະກອບໄດ້ ສໍາຮັບເຮືອ RIB ເມື່ອເກີບອູ້ໃນເຮືອຈະມີແຜງ ລັດກາຣະຈາຍຂອງຄື່ນແມ່ເຫຼືກໄຟຟ້າ (RCS Screen: Radar Cross Section Screen) ປຶ້ດບັງ ອູ້ໂດຍຈະເປັນແຜງຕາ່ຢ່າຍເຫຼືກ (Wire Mesh) ທຳຫ້າທີ່ລັດ Radar Cross Section ຂອງເຮືອ ສາມາດມ້ວນຂຶ້ນແລງໄດ້ເມື່ອຈະໃໝ່ງານເຮືອ RIB ແຜ່ RCS Screen ຈະມ້ວນຂຶ້ນ ແລະ ທັກເຕົກ (Boat Davit) ຈະຢືນອອກມານອກຕັວເຮືອເພື່ອຫຍ່ອນເຮືອ RIB ດັ່ງທີ່ແສດງອູ້ໃນຮູບທີ່ ๔

1. MAJOR EQUIPMENT OF HULL OUTFITTING

LIFE SAVING SYSTEM

RCS Screen ເມື່ອມ້ວນຂຶ້ນ



ຮູບທີ່ ៥. ระบบช่วยชีวิต (Life Saving)

E.E.B.D.


๗. ระบบการรับเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Handling)

ระบบการรับเฮลิคอปเตอร์มีส่วนประกอบหลักคือ (รูปที่ ๙ และ รูปที่ ๑๐)

- Harpoon Grid
- ระบบรางลากเฮลิคอปเตอร์เข้าโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์
- โรงเก็บเฮลิคอปเตอร์
- ราวเหล็กแบบพับได้รับelanจอดเฮลิคอปเตอร์



1. MAJOR EQUIPMENT OF HULL OUTFITTING

HELICOPTER HANDLING SYSTEM





รูปที่ ๙ ระบบรางลากเฮลิคอปเตอร์เข้าโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ (SAMAHE Type)

HELICOPTER HANDLING SYSTEM



Harpoon Grid





របៀប ១០ នូវការទ្រួលតិចគុណភាព (Helicopter Handling)

๔. ระบบการขนส่งอาวุธ (Ammo Handling)


เป็นระบบขนส่งบรรจุจรวด SSM (Surface to Surface Missile) Harpoon Block II (รุ่ปที่ ๑) ผลิตโดยบริษัท Boeing ประเทศสหรัฐอเมริกา แผ่นก Shieling Outfitting ของบริษัท DSME รับผิดชอบในส่วนของการติดตั้งฐานอุปกรณ์ สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ เช่น Lift ขนล่ง จรวดบริษัทผู้ผลิตอาวุธ เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งห้องแมด

1. MAJOR EQUIPMENT OF HULL OUTFITTING

AMMO HANDLING SYSTEM



Harpoon Missile Container



รูปที่ ๑๙ ระบบการบรรจุอาวุธ (Ammo Handling)

กระบวนการสร้างเรือของ DSME

ในส่วนของ ELECTRICAL OUTFITTING

นาวาเอก กิตติศักดิ์ จันทร์น้อย
หัวหน้าสำรองและตรวจสอบ กองแผนงานฝ่ายเรือ กรมแผนการช่าง กรมอุทกการเรือ



ตามที่กองทัพเรือได้มีโครงการจัดทำเรือฟริเกตสมรรถนะสูง ได้แก่ ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้ว่าจ้างกับบริษัท Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (DSME) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยในโครงการนี้ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมกำลังพลในการรับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีขั้นการสร้างเรือและการบริหารจัดการ ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Electrical ระดับ Staff ตั้งแต่ ๗ ส.ค.๕๙ ถึง ๑ ก.ย.๖๐ จึงขอกล่าวถึงกระบวนการสร้างเรือของ DSME ในส่วนของ Electrical Outfitting โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงการจัดองค์กรและการบริหารจัดการในส่วนของ Electrical Outfitting โปรแกรมสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการของ DSME และมาตรฐานแรงงานต่อชั่วโมง ไว้พอกลับเข้าไป ดังนี้


การจัดองค์กรและการบริหารจัดการ

DSME มีการจัดโครงสร้างงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการต่อเรือให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และแบ่งตามกลุ่มงานหรือประเภทของเรือ ประกอบด้วย ๓ ส่วนใหญ่ ๆ คือ

๑. Naval and Special Ship Unit เป็นกลุ่มงานสร้างเรือพิเศษ เช่น เรือรบ เรือดำน้ำ
๒. Commercial Ship Unit เป็นกลุ่มงานสำหรับสร้างเรือทางพาณิชย์ เช่น เรือสินค้า เรือขนส่ง
๓. Offshore Plant Area Unit เป็นกลุ่มงานสร้างแท่นขุดเจาะหรือโครงสร้างสำหรับติดตั้งในทะเล

โดยในการจัดแบ่งองค์กรภายในส่วนต่าง ๆ จะมีลักษณะโครงสร้างคล้ายกัน ซึ่งตาม

แผนภูมิที่ ๑ จะแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของกลุ่มงาน Naval and Special Ship Unit



แผนภูมิที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐานของ Naval and Special Ship

ส่วนของงานระบบไฟฟ้าในเรือ จะอยู่ในส่วนของ Production Division Outfitting Department โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. งาน Hot work เป็นงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ติดตั้ง ร่างสายไฟ จุดเชื่อมมียึดสายไฟ ขาตั้งตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ในขั้นตอนของการสร้างบล็อกคตัวเรือ นั้น จะดำเนินการติดตั้ง ร่างสายไฟ จุดเชื่อมมียึดสายไฟ ขาตั้งตู้อุปกรณ์ไฟฟ้า ไปในคราวเดียวกับการสร้างบล็อก เมื่อ เชื่อมบล็อกต่อ กันแล้วเสร็จจะดำเนินการติดตั้งร่างสายไฟที่เชื่อมระหว่างบล็อกภายนอก โดยใน ขั้นตอนนี้ จะดำเนินการติดตั้งตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามบล็อกต่าง ๆ ไปในคราวเดียวกัน สำหรับข้อกำหนดในการติดตั้งตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามบล็อกต่าง ๆ นั้น CM (Construction Manager) จะเป็นผู้กำหนด ว่าอุปกรณ์ใดที่จำเป็นต้องติดตั้งก่อนการเชื่อมบล็อกในแต่ละบล็อกเนื่องจากบางอุปกรณ์มีขนาดใหญ่ และน้ำหนักมาก หากไม่ติดตั้งลงในบล็อกก่อนแล้ว ในขั้นตอนของการเชื่อมบล็อก อาจจะมี ปัญหาต้องผ่าตัวเรือเพื่อติดตั้งตู้อุปกรณ์ ในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก (ข้อกำหนดของ DSME คือน้ำหนักไม่เกิน ๓๐ กก.) KP (Key person of Electric Outfitting part) จะดำเนินการพิจารณาติดตั้งภายนอกจากการเชื่อมบล็อก ซึ่งหากมีข้อผิดพลาดในการ สำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีน้ำหนักเกิน ๓๐ กก. ยังไม่ได้ติดตั้งลงในบล็อกนั้น KP จะรายงานไปยัง CM เพื่อขอคำแนะนำสำหรับเส้นทางในการนำอุปกรณ์ลงไปติดตั้งต่อไป

๒. Cable pulling เป็นงานเดินสายไฟจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง ตามแบบแปลนการสร้างเรือ ซึ่งจะดำเนินการหลังจากเริ่มมีการเชื่อมบล็อกกัน โดยมีข้อกำหนดว่างานเดินสายไฟฟ้า จะต้อง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐% ของงานเดินสายไฟฟ้าทั้งหมด จึงจะดำเนินการปล่อยเรือลงน้ำได้


๓. Cable termination เป็นงานเชื่อมต่อสายไฟเข้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือตู้ควบคุมไฟฟ้า ต่าง ๆ โดยหลักแล้ว งานเชื่อมต่อสายไฟไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้น จะดำเนินการจุดแรกรที่บล็อก ห้องเครื่องจักรที่ติดตั้งแผงสวิตช์บอร์ดหลักเป็นอันดับแรก ส่วนบล็อกอื่น ๆ จะดำเนินการหลัง จากที่การเชื่อมบล็อกแล้วเสร็จ ซึ่งข้อกำหนดของ DSME ก่อนปล่อยเรือลงน้ำจะต้องดำเนินการ เชื่อมต่อสายไฟไปยังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดลำให้แล้วเสร็จ เพื่อให้มีแสงสว่างในการดำเนิน การติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ต่อไป

หลังจากขั้นตอนการเดินสายไฟและการเชื่อมต่อสายไฟไปยังตู้อุปกรณ์แล้วเสร็จในแต่ละ ห้องแล้ว KP จะมีหน้าที่แจ้งให้ฝ่าย QM (Quality Manager) ทราบ ทั้งนี้เพื่อให้มาดำเนินการ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในการติดตั้งต่อไป

สำหรับการทำงานของ DSME ในโครงการสร้างเรือให้กองทัพเรือนั้น ในส่วนของงาน ระบบไฟฟ้าในเรือทาง DSME จะไม่ได้ดำเนินการเองทั้งหมด แต่จะใช้ลักษณะการจ้างบริษัท

ภายนอกเข้ามาดำเนินการประมาณ ๔๐% โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกร DSME ซึ่งงานที่จ้างดำเนินการได้แก่ งาน

Hot work, Cable pulling และ Cable termination อีก ๒๐% ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่จะดำเนินการโดย DSME เอง สำหรับงานที่จ้างบริษัทภายนอกทาง DSME จะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของงานให้เป็นไปตามแบบการสร้างเรือที่กำหนดตลอดจนจัดแผนงาน คำนวณช่วงเวลาของงานที่ใช้ ให้เป็นไปตามแผนการสร้างเรือ



แผนภูมิที่ ๒ ผังการทำงานระหว่าง Electric Outfitting part ของ DSME และบริษัทภายนอก

ผังการทำงานตามแผนภูมิที่ ๒ ในส่วนของ Electric Outfitting part ของ DSME จะมี CM เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในกระบวนการสร้างเรือทั้งหมดทุกสาขา โดยมี KP เป็นผู้ควบคุม การปฏิบัติของบริษัทภายนอกทั้งหมด ซึ่งในส่วนของงานระบบไฟฟ้าในเรือ DSME ได้ว่าจ้าง บริษัท Samjeong ENG มาดำเนินการในส่วนของงานระบบไฟฟ้าในเรือได้แก่ งาน Hot work, Cable pulling และ Cable termination โดยสายการปฏิบัติงานของ บริษัท Samjeong ENG จะมี Project Manager ทำหน้าดูแลงานโครงการทั้งหมด ควบคุม หัวหน้างานและคนงาน Progress Manager ทำหน้าที่ควบคุมขบวนการทำงาน ควบคุมแผนงานในการติดตั้งของบริษัท โดยจะแบ่ง คนงานออกเป็นหลายกลุ่ม เพื่อทำหน้าที่ในแต่ละส่วนให้ดำเนินการไปพร้อม ๆ กัน

บริษัท Samjeong ENG จะอยู่รับแผนการปฏิบัติงานจาก KP ของ DSME ในแต่ละเดือน ต้องดำเนินงานใดบ้างและทุกวันศุกร์ทางบริษัท Samjeong ENG จะต้องรายงานผลการปฏิบัติ ให้ KP รับทราบ ทั้งนี้เพื่อให้ KP ตรวจสอบช่วงโมงการทำงานและดำเนินการจ่ายค่าแรงต่อไป โดยปกติแล้วช่วงโมงการทำงานที่บริษัทเสนอมา อาจจะสูงกว่าความเป็นจริง KP จึงมีหน้าที่ ควบคุมจำนวนช่วงโมงการทำงานไม่ให้เกินกรอบที่ CM ได้กำหนดไว้ ในกรณีที่เกิดปัญหาในการ ทำงาน เช่น การติดตั้งท่อทางต่าง ๆ ก็อาจวางแผนรายวันให้กับ KP ของ DSME ซึ่ง KP จะเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยประสานกับฝ่าย ออกรับแบบ เพื่อแก้ไขและยืนยันความถูกต้องของแบบอีกครั้ง

เนื่องจากจำนวนแรงงานในส่วนของ Electric Outfitting part ที่สั่งกัด DSME มีไม่เพียงพอ ทำให้ต้องเกิดการจ้างบริษัทภายนอกมาดำเนินการ โดยจะคงงานที่สำคัญ ๆ ไว้สำหรับให้ DSME ดำเนินการเอง ซึ่ง DSME จะมีหลักการจ้างบริษัทภายนอก ดังนี้

๑. จ้างโดยการจ่ายเป็นช่วงๆ ของงาน วิธีการนี้ DSME จะเป็นผู้กำหนดแผนหลักในการ ทำงานให้กับบริษัทภายนอก บริษัทภายนอกจะมีหน้าที่ส่งแผนการทำงานของ KP ทุกวันศุกร์ เพื่อ KP จะได้รับรวมจำนวนช่วงๆ ของงานและจ่ายค่าแรงประจำเดือนต่อไป ซึ่งโดย ส่วนใหญ่แล้ว จำนวนช่วงๆ ของงานที่บริษัทภายนอกรายงานให้ทาง KP ทราบนั้น จะได้มี เติมจำนวนตามที่เสนอ โดยที่ KP อาจจะจ่ายค่าแรงให้เพียง ๗๐% ของจำนวนช่วงๆ ของงานที่ทำ ทั้งหมดภายใน ๑ เดือน

๒. จ้างโดยการเหมาเป็นระบบงาน วิธีการนี้ DSME จะใช้ลักษณะการจ้างเป็นระบบงาน เช่น จ้างเหมาติดตั้งร่างสายไฟ ตามบล็อกต่าง ๆ หรือจ้างเหมาเดินสายไฟของระบบไฟฟ้ากำลัง ๔๕๐ โวลท์ เป็นต้น วิธีนี้มีข้อดีคือจ่ายเงินน้อยกว่าวิธีการในข้อ ๑ แต่ข้อเสียคือในบางงานอาจจะใช้เวลามากในการทำงานทำให้ต้องล่าช้ากว่าແเน

ในปัจจุบันทาง DSME ได้ผลผลิตงานกับจ้างทั้ง ๒ แบบไว้ด้วยกัน โดยคำนึงถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นหลักและ CM จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าในแต่ละงานจะใช้วิธีใดเป็นวิธีการจ้าง

ในส่วนของบริษัท Samjeong ENG จะแบ่งความรับผิดชอบงานออกเป็น ๓ ส่วนด้วยกัน ดังนี้

- ส่วนที่ ๑ HOT WORK TEAM รับผิดชอบงานแล่นประสานกับตัวเรือที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าทั้งหมด ได้แก่ ฐานแท่นของตู้อุปกรณ์ไฟฟ้า (SEATTING) ร่างสายไฟ (CABLE TRAY, FLAT BAR) ตลอดจนงานแก้ไขที่ต้องแล่นประสานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทั้งหมด

- ส่วนที่ ๒ CABLE PULLING TEAM รับผิดชอบงานเดินสายไฟทั้งหมด งานไส่ฉนวนสำหรับการร้อยสายไฟผ่านช่องผนังตัวเรือ (CABLE PENETRATION) งานติดตั้งเข็มขัดรัดสายไฟ (CABLE STRAP)

- ส่วนที่ ๓ CABLE TERMINATION TEAM รับผิดชอบงานเข้าหัวสายไฟทั้งหมด งานไส่ฉนวนสำหรับการร้อยสายไฟผ่านช่องตู้สวิตซ์บอร์ด (MULTI CABLE TRANSITS) งานติดตั้งป้ายกำกับสายไฟ (CABLE TAG) งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด เช่น คอมไฟ สวิตซ์ไฟ เป็นต้น

โปรแกรมสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการของ DSME

๑. DSME Project Management Portal System เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการแจ้งทาง Drawing Team ของ DSME เพื่อแจ้งถึงปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้นจากการออกแบบพลาดและขอวัสดุในการทำงานเพิ่ม

๒. DSME Advance View (Daview) เป็นโปรแกรมที่ฝ่ายสร้าง ใช้ตรวจสอบแบบกับฝ่ายออกแบบในกรณีเกิดข้อสงสัยในการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ และแจ้งถึงปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้นจากการออกแบบที่ผิดพลาดตัวโปรแกรมเป็นลักษณะเดียวกับโปรแกรมประเภท 3D CAD ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อแสดงภาพแบบ ๓ มิติ โดยดึงฐานข้อมูลมาจากโปรแกรม Aviva Marine และสามารถอ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขได้

๓. Systems Applications and Products in Data Processing (SAP) เป็นโปรแกรมที่ DSME ใช้บริหารจัดการทรัพยากรในการสร้างเรือ โดยตัวโปรแกรมมีความสามารถระบุถึงรายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสร้างเรือ วันที่ต้องใช้ เพื่อให้ฝ่ายเจ้าของสามารถจัดซื้อและส่งของได้อย่างตรงเวลาและยังสามารถตรวจสอบไปถึงบริษัทผู้ส่งสินค้าได้ ตลอดจนสามารถตรวจสอบวันที่เริ่มงานและวันที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ แล้วเสร็จ จำนวนชั่วโมงแรงงานที่ต้องใช้

The screenshot displays several windows from the DSME Project Management Portal System:

- Top Navigation Bar:** รวมทั่วไป, PM, EM, MM, CM, OM, สารบัญ, C/O, M/C, B/C, 표준.
- B/C 1st Tab:** 显示了任务列表，包括:

รายการ	รายละเอียด	สถานะ	วันที่
7049-BC-WEL01-0026	H7049 설계 개정/모작에 의한 수정 작업	7049	7049W014H101
7049-BC-WEL01-0027	H7049.설계 개정/모작에 의한 수정 작업	7049	7049W020E102
7049-BC-WEL01-0028	H7049.설계 개정/모작에 의한 수정 작업	7049	7049W010F102
7049-BC-WEL01-0029	H7049 설계 개정/모작에 의한 수정 작업	7049	7049W125E101
7049-BC-WEL01-0030	H7049 설계 개정/모작에 의한 수정 작업	7049	7049W10FE102
7049-BC-WEL01-0031	H7049 설계 개정/모작에 의한 수정 작업	7049	7049W05E101
7049-BC-WEL01-0032	H7049 설계 개정/모작에 의한 수정 작업	7049	7049W05E101
7049-BC-WEL01-0033	H7049 설계 개정/모작에 의한 수정 작업	7049	7049W05E101
7049-BC-WEL01-0034	H7049 설계 개정/모작에 의한 수정 작업	7049	7049W07E101
- B/C 2nd Tab:** 显示了更多任务列表和一个名为 "7049-BC-WEL01-0026" 的详细视图窗口。
- B/C 3rd Tab:** 显示了 "생산비밀리자재 및 비자재" (Secret Production Materials and Consumables) 的详细信息，包括:

항목	설명	수량	단위
7049	ROYAL THAI NAVY FRIGATE	1.0	EA
7049-BC-WEL01-0026	H7049.설계 개정/모작에 의한 수정 작업	3.0	EA
7049	N140 : 설계 개정/모작에 의한 수정 작업	22.1	EA
7049	7049W014H101	26.0	EA
7049	7049W020E102	13.0	EA
7049	7049W10FE102	6.0	EA
7049	7049W125E101	38.0	EA
7049	7049W10FE102	14.0	EA
7049	7049W05E101	12.0	EA
7049	7049W07E101	27.0	EA
- B/C 4th Tab:** 显示了 "Impact Total" 分析结果。
- B/C 5th Tab:** 显示了 "影响评价" (Impact Evaluation) 表格。
- B/C 6th Tab:** 显示了 "影响评价" (Impact Evaluation) 表格。

Printed by DSME ลูกสูงวิศวกรรมศาสตร์ 2016-09-22 10:51

ภาพที่ ๑ DSME Project Management Portal System software

มาตรฐานแรงงานต่อชั่วโมง

ในการปฏิบัติงานในการสร้างเรือของ DSME สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือจำนวนชั่วโมงแรงงานที่ใช้ เนื่องจากเป็นดัชนีชี้วัดผลงานที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป ซึ่งในส่วนนี้ DSME เองได้มีการกำหนดตารางมาตรฐานในการทำงาน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการอ้างอิงการคำนวณค่าแรงงานและประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทภายนอก ตามตารางที่ ๑ แต่อย่างไรก็ตามทาง DSME จะมีการปรับปรุงตารางมาตรฐานในการทำงานเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการ

Work	Type	Description	Unit	Man/Hour		
				D- S stage	P E - S stage	B - S stage
Hot Work	Seat	Less than 20 KG	EA	1.21	0.85	0.51
		20 - 50 KG	EA	2.33	1.63	0.58
		50 - 100 KG	EA	4.13	2.89	1.73
		More than 100 KG	EA	9.02	6.31	3.79
	Support	Less than 20 KG	EA	1.21	0.85	0.51
		20 - 50 KG	EA	2.33	1.63	0.98
		50 - 100 KG	EA	4.13	2.89	1.73
		More than 100 KG	EA	9.02	6.31	3.79
	Flat Bar	Every Size	EA	0.60	0.42	0.23
	Metal Tray	Less than 20 KG	EA	1.13	0.79	0.47
		20 - 50 KG	EA	1.99	1.39	0.83
		50 - 100 KG	EA	3.52	2.46	1.48
		More than 100 KG	EA	7.67	5.37	3.22
Non Metal Tray	GRP (Glass Reinforced POLYESTER PIPE)	EA	1.87	1.31	0.79	
	FRP (Fibre Reinforced Plastic)	EA	1.87	1.31	0.79	
	MCT(Main Cable Tray)/Coaming	EA	3.38	2.37	1.42	
Equipment	Electrical Equipment	Less than 5 KG	SET	1.00	0.70	0.42
		5 - 20 KG	SET	2.02	1.41	0.85
		20 - 100 KG	SET	4.13	2.89	1.73
		100 - 500 KG	SET	13.52	9.46	5.68
		More than 500 KG	SET	30.06	21.04	12.62
	Bus Duct	Every Size	PCS	22.55	15.79	9.47
CABLE	Pulling	OD Less than 30 mm	Meter	0.12	0.12	0.07
		OD 30 - 50 mm	Meter	0.20	0.20	0.12
		OD Over 50 mm	Meter	0.38	0.38	0.23
		Heat Tracing cable	Meter	0.68	0.68	0.41
	Termination	Power Cable OD Less than 30 mm	Point	1.36	1.36	0.82
		Power Cable OD 30 - 50 mm	Point	1.47	1.47	0.88
		Power Cable OD Over 50 mm	Point	2.98	2.98	1.79
		High Voltage (3.3 KV)	Point	9.35	9.35	5.61
		Instrument Cable Less than 12 pair	Point	2.30	2.30	1.38
		Instrument Cable Over 12 pair	Point	3.68	3.68	2.21
		Special Cable	Point	2.50	2.50	1.50
Equipment	Electronic	EMS/IMC	Inspection	1.76	-	-
IR/Megger	Electronic	EIR	Inspection	1.30	-	-
	Final Work	Cable Inspection	Inspection	0.10	-	-

ตารางที่ ๑ มาตรฐานแรงงานต่อชั่วโมงของ Electric Outfitting part DSME

ในกรณีมีงานที่ต้องแก้ไขเกิดขึ้น จะเกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการแก้ไขงานให้เป็นไปตามแบบชี้ง DSME จะเรียกว่าค่า Back Charge สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ผู้รับผิดชอบได้แก่ผู้ที่ดำเนินการผิด เช่น ฝ่ายออกแบบจะรับผิดชอบหากออกแบบผิดหรือไม่ได้ลังแบบที่ปรับปรุงแล้ว เสร็จให้กับฝ่ายสร้าง หรือฝ่ายสร้างจะรับผิดชอบในกรณีที่ติดตั้งไม่เป็นไปตามแบบหรือติดตั้งไม่ครบ เป็นต้น โดยค่า Back Charge จะแสดงตามตารางที่ ๒

ประเภทงาน	หน่วยวัด	คน/ชั่วโมง
Hot work	๑ ชิ้น	๑.๖
Cable pulling	๑ เมตร	๐.๒
Cable termination	๑ จุด	๐.๖

ตารางที่ ๒ ค่า Back Charge

กระบวนการสร้างตัวเรือแบบก้าวไปกับเรือฟรีเกตสมรรถนะสูง

นาวาเอก เกษม วิจิตรากรณพงศ์
ประจำกรมอุทกการเรือ



๑. บทนำ

ตามที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กองทัพเรือดำเนินการจัดหาเรือฟรีเกตลำใหม่ทดแทนลำที่มีแผนจะปลดประจำการ ดังนั้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ท.ร. ได้ลงนามสัญญาจ้างสร้างเรือฟรีเกตสมรรถนะสูงจาก บริษัท Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. หรือ DSME ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีระยะเวลาการสร้างพร้อมการทดสอบและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ้นประมาณ ๑,๘๐๐ วัน


โครงการจัดทำเรือฟริเกตสมรรถนะสูงนี้ ได้มีการวางแผนการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ กำลังพลของ ทร. ในด้านการต่อเรือ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีในขั้นการออกแบบ (Design) และ ขั้นการผลิต (Production) ตามสาขาต่างๆ ในลักษณะการฝึกงานหน้างาน (On the Job Training) หรือ OJT ในหัวการสร้างและติดตั้งระบบต่างๆ ของเรือเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ การพึ่งพาตนเองในการสร้างเรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำต่อไปด้วยฝีมือของกำลังพล ทร. เองให้ได้ ในอนาคตอีกด้วย

สำหรับเรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำนี้ได้รับการพัฒนาต้นแบบมาจากเรือพิฆาตชั้น Kwanggaeto Class Destroyer (KDX-I) มีคุณลักษณะทั่วไปคือความยาวตลอดลำ ๑๒๔.๑ เมตร ความกว้าง ๑๙.๔ เมตร มีระวางขับน้ำเต็มที่ ๓,๗๐๐ ตัน ความเร็วมัธยัสถ์ ๑๕ קשר ความเร็ว สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐ קשר มีระบบปฏิบัติการสูงสุดที่ความเร็วมัธยัสถ์ ๔,๐๐๐ ไมล์ทะเล มีระบบ ขับเคลื่อนเป็นแบบ CODAG (Combined Diesel and Gas turbine) คือ เครื่องจักรใหญ่ดีเซล ๒ เครื่อง (ตราอักษร MTU ขนาด ๕,๘๒๐๗ KW) สามารถทำงานได้พร้อมกับเครื่องกำกังหันก้าช ๑ เครื่อง (ตราอักษร GE ขนาด ๒๑,๖๐๐ KW) ระบบเกียร์ (Reduction Gear) จำนวน ๑ ระบบ (ตราอักษร RENK) ใบจักรแบบ CPP มีเพลาใบจักรจำนวน ๒ เพลา (ตราอักษร Rolls-Royce) มีอัตรากำลังพล ๑๔๑ แรง สามารถปฏิบัติการในทะเลได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการส่งกำลัง บำรุงถึง ๒๑ วัน

ในส่วนของการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นการผลิตสาขาตัวเรือ (Hull Production) เป็นการ อบรมในลักษณะ OJT มีวัตถุประสงค์ (Objectives) เพื่อให้กำลังพลมีองค์ความรู้สำหรับการสร้าง ตัวเรือ (Hull) มีขอบเขตของการอบรม (Scope of Study) ๓ ส่วน ได้แก่ การศึกษากระบวนการ ตัดแผ่นเหล็ก (Cutting Steel) กระบวนการประกอบบล็อกตัวเรือ (Assembling Block) และ กระบวนการประกอบลำเรือ (Erection) โดยเรือลำนี้นอกจากได้รับการออกแบบและสร้างตาม หลักการสร้างเรือสากลทั่วไปแล้วยังสร้างตามมาตรฐานทางทหารของกองทัพสหราชอาณาจักรและ มาตรฐานกองทัพเรือเกาหลีใต้ ซึ่งกระบวนการสร้างตัวเรือนั้นมีรายละเอียดที่น่าสนใจและช่วย เพิ่มพูนทักษะในด้านการสร้างเรือให้กับกำลังพลของกองทัพเรือได้เป็นอย่างดี

๒. กระบวนการสร้างตัวเรือแบบทั่วไป

นับตั้งแต่หลังส่งครามโลโกครั้งที่สองเป็นต้นมากรรมวิธีในการสร้างเรือได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกเป็นแรงผลักดันที่สำคัญจนทำให้เกิดพัฒนาเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้น เช่น การเชื่อมโลหะ การผลิตแผ่นเหล็กล้วนล่งผลโดยตรงสู่การพัฒนากระบวนการสร้างเรือซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีการเชื่อมโลหะที่มีประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในชั้นตอนการสร้างเรือนั้น กระบวนการในขั้นการผลิตที่มีความสำคัญเริ่มตั้งแต่กระบวนการตัดแผ่นเหล็กเป็นส่วนประกอบย่อยต่าง ๆ ของตัวเรือ ก่อนที่จะถูกนำไปประกอบเป็นส่วนประกอบบล็อกตัวเรือที่ใหญ่ขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีด้านการเชื่อม จนกระทั่งถึงขั้นตอนที่แต่ละบล็อกถูกนำไปประกอบเป็นลำเรือที่สมบูรณ์ในที่สุด เรียกวิธีการเหล่านี้ว่า วิธีการสร้างตัวเรือแบบบล็อก (Hull Block Construction Method) (ทรงศักดิ์, ๒๕๗๘) ในปัจจุบันอุตสาหกรรมของโลกได้นำกระบวนการสร้างเรือทั่วไป (General Construction Process) (Heemoon, Jangha and Sungsoo, ๒๐๐๒) มาใช้ในการสร้างเรือซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๑๐ ขั้นตอน ดังรูปที่ ๒.๑



รูปที่ ๒.๑ กระบวนการสร้างเรือทั่วไป (General Construction Process)

จากรูปที่ ๒.๑ กระบวนการสร้างเรือทั่วไป (General Construction Process) มีขั้นตอนหลักได้แก่


- ๒.๑ การลงนามสัญญา (Contract Signing) เป็นข้อตกลงในการสร้างเรือระหว่างคู่สัญญา
- ๒.๒ การออกแบบ (Design) คุณลักษณะและความต้องการด้านยุทธการที่ผู้ใช้ต้องการ

- ๒.๓ การตัดแผ่นเหล็ก (Cutting Steel)
- ๒.๔ การประกอบบล็อก (Assembling Block)
- ๒.๕ การประกอบท่อทางและอุปกรณ์อย่างภายนอก (Outfitting) เช่น ระบบท่อทางร่างกายไฟ เป็นต้น
- ๒.๖ การทำสี (Painting) เป็นการนำบล็อกไปเข้าสู่กระบวนการเตรียมพื้นผิว การพ่นและเคลือบสี
- ๒.๗ การประกอบลำเรือ (Erection)
- ๒.๘ การปล่อยเรือลงน้ำ (Launching)
- ๒.๙ การทดสอบทดลองและติดตั้งระบบที่สำคัญต่างๆ หน้าท่าเทียบเรือ (Quay) เช่น ระบบอาวุธยุทธ์อุปกรณ์ต่างๆ งานประกอบสายไฟสายสัญญาณ การทดสอบระบบไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น
- ๒.๑๐ การส่งมอบเรือ (Delivery) ให้กับผู้ว่าจ้างตามข้อกำหนด ตามคุณลักษณะการออกแบบ มาตรฐาน

กระบวนการสร้างเรือตามหลักสาม定律ทั้ง ๑๐ ขั้นตอนนี้ ในส่วนของงานสร้างตัวเรือขั้นการผลิตประกอบไปด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ การตัดแผ่นเหล็ก (Cutting Steel) เริ่มตั้งแต่การนำเข้าหรือจัดหาแผ่นเหล็กซึ่งเป็นกระบวนการจัดซื้อจากทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ หลังจากนั้นแผ่นเหล็กจะต้องถูกนำไปผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพก่อนการตัด ดัด ม้วน และขึ้นรูปเป็นส่วนประกอบย่อยต่างๆ จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการนำส่วนประกอบย่อยมาประกอบขึ้นรูปเป็นบล็อกตัวเรือ เช่น การประกอบแผ่นพื้นเปลือกเรือ ผังฝา กันความชื้น ตามบล็อกต่างๆ การประกอบแผ่นเสริมความแข็งแรงของบล็อก ขั้นตอนนี้เรียกว่า การประกอบบล็อกตัวเรือ (Assembling Block) จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นการเชื่อมประกอบตัวเรือซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญมากที่สุดของกระบวนการสร้างเรือทั้งหมด (Tokola, Niemi and Remes, ๒๐๑๓) และกล่าวได้ว่าขั้นตอนนี้เป็น “คอขาด” ของกระบวนการสร้างเรือ นั่นคือขั้นตอนการประกอบลำเรือ (Erection) เป็นขั้นตอนที่บล็อกตัวเรือจะถูกนำมาเชื่อมประกอบเข้าด้วยกันเป็นลำเรือทั้งลำอย่างสมบูรณ์ จนกระทั่งสามารถเตรียมปล่อยเรือลงน้ำได้เป็นครั้งแรก เหตุผลที่ถือว่าการประกอบลำเรือเป็น “คอขาด” ของกระบวนการสร้างเรือก็เนื่องจากว่า ในขั้นตอนนี้หากเกิดความล่าช้าขึ้นจะส่งผลให้กระบวนการสร้างเรือทั้งหมดไม่สามารถดำเนินการประกอบหรือติดตั้งสิ่งประกอบตัวเรือหรือยุทธ์อุปกรณ์ต่างๆ ได้ตามแผนงานที่วางไว้

๓. กระบวนการสร้างตัวเรือฟรีเก็ตสมรรถนะสูง

กระบวนการสร้างตัวเรือตามหลักสามัญที่ประกอบด้วย ๑๐ ขั้นตอน การสร้างเรือฟรีเก็ตสมรรถนะสูงของ ทร. ที่ดำเนินการโดยอู่ต่อเรือ DSME อู่ต่อเรือซึ่งนำร่องด้วยตัวเรือฟรีเก็ตสมรรถนะสูงของ ทร. ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมต่อเรือระดับโลก มีขั้นตอนการสร้างเรือฟรีเก็ตสมรรถนะสูงให้กับ ทร. ตามลำดับการสร้างเรือ (Construction Sequence) ดังรูปที่ ๓.๑



รูปที่ ๓.๑ ลำดับการสร้าง (Construction Sequence) เรือฟรีเก็ตสมรรถนะสูง

ตามรูปที่ ๓.๑ แสดงลำดับการสร้าง (Construction Sequence) เรือฟรีเก็ตสมรรถนะสูง เป็นแนวทางการสร้างเรือให้ได้อย่างมีคุณภาพตามกระบวนการสร้างประกอบด้วย

๓.๑ Material Processing เป็นการบริหารจัดการตลอดจนการเตรียมวัสดุและทรัพยากร่มเริ่มต้นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานสร้างเรือ (DSME., ๒๕๕๘) ได้แก่ การเตรียมวัสดุ (Material) โดยเฉพาะแผ่นเหล็ก (Steel Plates) ขนาดต่างๆ แผ่นเสริมความแข็งแรง บีม (I-Beams) เป็นต้น ใช้วิธีการจัดหา/จัดซื้อและดำเนินการนำเข้าโดยวิธีการขนส่งทางเรือเป็นหลักจากนั้นแผ่นเหล็กจะถูกนำเข้าโรงงานตัด (Cutting Shop)




รูปที่ ๓.๒ ms Offloading ที่ Steel Stock Yard

๓.๒ การ Offloading เป็นขั้นตอนการส่งแผ่นเหล็ก Steel Plate, Angle , Beam ที่ลำเลียงเข้ามาอยู่ต่อเรือโดยเรือขนส่งสินค้า นำมาวาง (Unloading) ที่ Steel Stock Yard และมีเครนขนาดใหญ่ (Unloading Quay & Crane) ทำหน้าที่ขนถ่ายแผ่นเหล็กจากเรือสินค้า วางบนแท่นวางแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ หรือ Trestle (DSME., ๒๕๔๘)




รูปที่ ๓.๓ เครนบทาดใหญ่
(Unloading Quay & Crane) กำหนันที่บันได
แพนเหล็กจากเรือสินค้า

๓.๓ กิจกรรมบน Steel Stock Yard นี้ประกอบด้วยการจัดเก็บแผ่นเหล็ก (Stock) และการจัดเรียงแผ่นเหล็ก (Sorting) โดยการจัดวางนี้จะวางแผนของชั้นกันแยกประเภทและขนาดของแผ่นเหล็ก



รูปที่ ๓.๔ กิจกรรมบน Steel Stock Yard

๓.๔ ขั้นตอนการ Treatment คือ ขั้นตอนการนำแผ่นเหล็กเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพโดยมีขั้นตอนลำดับๆตามรูปที่ ๓.๕



รูปที่ ๓.๕ ขั้นตอนการนำแผ่นเหล็กเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ

จากรูปที่ ๓.๕ กระบวนการ Treatment แผ่นเหล็กเป็นการเตรียมพื้นผิวเพื่อให้แผ่นเหล็ก มีคุณสมบัติในการประกอบโครงสร้างตัวเรือหรือผังฝา กันต่างๆ ของเรือ (DSME., ๒๕๕๔) ได้แก่ การให้ความร้อน (Heating) การขัดผิวหน้า (Blasting) การฉีดพ่นลี (Spraying) และการอบให้แห้ง (Drying) ดังรูปที่ ๓.๖



1. Plate Entering to Treatment Hall
by Conveyor Line



2. Removal of Water and dregs by Fan



3. Pre-Heating



4. Blasting & Spray (primer)



5. Drying the Plate



6. Move to Transfer Bay at Cutting Shop

รูปที่ ๓.๖ กระบวนการ Treatment แบบก่อ


จากรูปที่ ๓.๖ โรงงานเตรียมพื้นผิวแผ่นเหล็กเพื่อให้แผ่นเหล็กมีคุณสมบัติในการประกอบโครงสร้างตัวเรือจากนั้นแผ่นเหล็กจะถูกส่งต่อไปตัดเป็นชิ้นล่วนต่างๆ ตามเส้นลายแบบ (Mold line) ที่พิมพ์ลงบนพื้นผิวแผ่นเหล็กจากโรงงานเตรียมพื้นผิวด้วย

๓.๕ การตัด (Cutting) ส่วนประกอบย่อยตามเส้นลายแบบ (Mold line) เช่น Stripping, Beam เป็นต้น



รูปที่ ๓.๕ การตัด (Cutting) ส่วนประกอบย่อยตามเส้นลายแบบ (Mold line)

๓.๖ Block Fabrication & Pre-out fitting กระบวนการน้ำแฝ่นเหล็กที่ผ่านการตัดชิ้นส่วนต่างๆ ตามแบบแล้ว นำมาเริ่มประกอบเป็นชิ้นส่วนย่อยหรือ Pre – Assembly ตามรูปที่ ๓.๕



รูปที่ ๓.๕ กระบวนการนำเข้าส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นส่วนย่อย Pre – Assembly

ตามรูปที่ ๓.๕ เป็นการประกอบชิ้นส่วนย่อย หรือ Pre – Assembly ใน ๓ ลักษณะได้แก่

๓.๖.๑ การประกอบชิ้นส่วนย่อยที่ Component Assembly Shop หรือ CAS เป็นชิ้นส่วนย่อยที่มาประกอบรวมกันเป็นส่วนประกอบเล็กๆ

๓.๖.๒ การประกอบส่วนประกอบย่อย Pre – Assembly Shop หรือ PAS เช่น ส่วนประกอบแผงฝา กันที่มีการเชื่อมงานเพียงด้านเดียว การเชื่อมส่วนประกอบที่ไม่ขับช้อนกล่าวคืองานที่ไม่ซับช้อนหมายถึง ไม่มีการกลับด้านของส่วนประกอบนั้นมาเชื่อมด้านหลัง หรือเป็นการเชื่อมด้านเดียวทั้งสอง

๓.๖.๓ การดัดแพ่นโลหะ (Bending) เป็นการขันรูปแพ่นเหล็กตัวเรือขนาดใหญ่ ตลอดจนงานเจียร์ลับความคมของแพ่นเหล็ก (Grinding)

๓.๖.๔ พื้นที่วางพักรถ Buffer เพื่อรอจัดส่งไปประกอบบล็อก (Assembling Block) ต่อไป
๓.๗ การประกอบบล็อก (Assembling Block)

การประกอบตั้งแต่ประกอบย่อย(Sub-Assembly) ไปจนถึงการประกอบขึ้นเป็นบล็อกใหญ่ (Final Block หรือ Grand Block) (DSME., ๒๕๕๘) มีโรงงาน ๓-Dimension Block Shop (3DS) เป็นหลัก แบ่งออกเป็น ๓ Bay ดังนี้


๓.๗.๑ Bay๑ ประกอบ Sub Assembly บน Pin Jig ที่สามารถปรับแต่งระยะความสูงได้ (Auto Pin jig) แบ่งงานออกเป็น ๓ stage คือ Stage ๑ ทำงานส่วนประกอบย่อยแผ่นโค้ง(Curve Base) ส่วนประกอบย่อยบล็อก (Block Base) และประกอบย่อยแผ่นตรง (Flat Base) Stage ๒ ทำงานเชื่อมแผ่นเหล็ก (Plate) ของส่วนประกอบฝาทึน และ Stage ๓ งาน Small Assembly

๓.๗.๒ Bay๒ ทำการประกอบย่อยเรียกว่า Unit Assembly บน Pin Jig ปรับแต่งระยะความสูงได้ รับงานที่ออกจาก Bay๑ มาทำการบวนการหลัก ๒ งานคือ งาน Fitting Work และงาน Welding Work ได้แก่ งานเชื่อมติดตั้ง Flat Bar, Curve Bar การเชื่อมประกอบ แผ่นเหล็กด้วยวิธี FGB การเชื่อมติดตั้ง Stiffeners และ T-Bars เป็นต้น

๓.๗.๓ Bay๓ ทำการประกอบใหญ่ เรียกว่า Grand Assembly โดยรับงานที่ออกจาก Bay๒ มาทำการประกอบขั้นสุดท้ายของกระบวนการประกอบบล็อกตัวเรือ โดยมีลิฟท์อำนวยความสะดวกในโรงงานที่สำคัญคือ Pin Jig และเครนคล่อง (Overhead Hook Type Crane)

๓.๘ Block Painting เป็นการนำบล็อกไปเข้าสู่กระบวนการพ่นสี เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นผิว การพ่นสีหรือเคลือบสี (DSME., ๒๐๑๗)

๓.๙ การประกอบลำเรือ (Erection) การนำบล็อกขนาดใหญ่และบล็อก PE มาเชื่อมต่อ กันขึ้นเป็นลำเรือที่สมบูรณ์ วิธีนี้เรียกว่าการประกอบลำเรือ (Erection) (DSME., ๒๕๕๘) ดังรูปที่ ๓.๙



รูปที่ ๓.๗ บล็อกห้องเครื่อง ๓๖ บล็อก แซนดิอุ๊ก PE จำนวน ๑๖ บล็อก

จากรูปที่ ๓.๗ บล็อกเดี่ยวห้องหมวด ๖๒ บล็อก ถูกแบ่งเป็นบล็อกตัวเรือ ๓๖ บล็อก และบล็อก PE จำนวน ๑๖ บล็อก ก่อนนำมาเชื่อมต่อกันในการประกอบลำเรือ (DSME., ๒๕๕๘) (บล็อก PE คือ การเชื่อมต่อกันระหว่างสองบล็อกหรือหลายบล็อกเพื่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เรียกว่า การ “Pre-Erection หรือ PE”) มีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้

๓.๗.๑ Block Setting กิจกรรมที่สำคัญคือการตรวจสอบความถูกต้องของขนาดมิติของบล็อก (Accuracy Checking) โดยใช้กล้อง Total Station หรือ Theodolite

๓.๗.๒ การ Fit up และ Welding มีดังนี้

๓.๗.๒.๑ การ Fit up มีขั้นตอนที่สำคัญคือ

- ตรวจสอบระยะห่างแนวเชื่อม (Gap Checking)
- ตรวจสอบแนวเชื่อมต่อบล็อก (Fillet Align Check)
- ตัดส่วนที่เพื่อระยะขอบบล็อก (Margin) ซึ่ง DSME มีข้อกำหนดที่ เป็นมาตรฐานในการเพื่อระยะขอบบล็อกไว้ที่ ๑๐ มม.
- การปรับแต่งแนวผัง (Alight Fit up) ให้อยู่บนเส้นลายพิมพ์ (Mold Line)
- การเชื่อมยึดหลังแนวเชื่อมแผ่นเปลือกเรือ (Back Bead Welding)



รูปที่ ๓.๑๐ การ Fit up ในการทำ Block Setting

๓.๙.๒ กระบวนการเชื่อม (Welding Process) ตามมาตรฐาน Daewoo Shipbuilding Quality Standard (DSQS, ๒๐๑๓) ข้อกำหนดตามมาตรฐานที่ระบุใน DSQS (DSME., ๒๕๔๘) ได้แก่


๑) การเตรียมการก่อนการเชื่อม (Preparation before Welding) การตรวจสอบที่สำคัญ (Major Check Points) เช่น การผ่า nucleus สมบัติฝีมือช่างเชื่อม การตรวจสอบระยะขอบ มิติและรูปร่างของบล็อก การรีดถอนเส้าค้าและ strong-back ป้องกันการ deformation เป็นต้น

๒) การเชื่อม (Welding) มีจุดตรวจสอบที่สำคัญ (Major Check Points) เช่น ระยะช่องว่าง (Gap) การเชื่อม

๓) การตรวจสอบรอยเชื่อม (Inspection on Weld Parts) เพื่อรับรองคุณภาพ รอยเชื่อมตรวจสอบโดยกพร่องในการเชื่อม เช่น crack, undercut, crater เป็นต้น มีวิธีการตรวจคือ การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual inspection) และ การทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-destructive examination)

๓.๑๐ การปล่อยเรือลงน้ำ (Launching) เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญของกระบวนการสร้างเรือ

วิธีการปล่อยเรือฟรีเก็ตสมาร์ตสูงๆ ใช้วิธีการปล่อยลอย (Float-out launching) (DSME., ๒๕๕๘) ดังรูปที่ ๓.๑๑



รูปที่ ๓.๑๑ รูปแบบการปล่อยเรือลงน้ำ (Launching) แบบวิธีการปล่อยลอย (Float-out launching)

หลังจากประกอบลำเรือบริเวณ Skid Way การปล่อยเรือจะทำโดยเลื่อนเรือที่ประกอบลำเรือเรียบร้อยแล้วเข้าไปยังเรือบاجช์ จากนั้นปล่อยน้ำเข้าระหว่างเรือบاجช์จนเรือที่เลื่อนเข้ามาในระหว่างลอยน้ำ แล้วจึงนำเรือที่ต้องใหม่เลื่อนออกไปจอดที่ท่าเทียบเรือเพื่อดำเนินการขันตอนติดตั้งระบบอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนทำการทดสอบระบบในท่าเรือ (Quay) และทำการทดลองเรือในทะเล (Sea Trial) ก่อนส่งมอบเรือตามสัญญา (Delivery) ต่อไป

บทสรุป

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเรือฟรีเก็ตสมาร์ตสูงขึ้นการผลิตสาขาตัวเรือในครั้งนี้ ทำให้กำลังพลได้มีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการขันตอนการสร้างเรือตามหลักการสร้างเรือ ทั่วไปและการสร้างเรือตามมาตรฐานทางทหารของอู่ต่อเรือชั้นนำระดับโลกใน ๓ กระบวนการคือ กระบวนการตัดแผ่นเหล็ก กระบวนการประกอบบล็อกตัวเรือและกระบวนการประกอบลำเรือ ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กำลังพลของกองทัพเรือมีองค์ความรู้และมีขีดความสามารถในการสร้างเรือฟรีเก็ตสมาร์ตสูงสำหรับนำไปใช้งานภาคต่ออย่างแน่นอน

เอกสารอ้างอิง

- DSME. 7049-DSM-RTN-OJT-G-012 Introduction Of Cutting. [online] 2558.
[สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2558] จาก <http://dims-offshore.dsme.co.kr/llisapi.dll?func=OdimsUtils.portalmain>
- _____. 7049-DSM-RTN-OJT-G-014 Ship Construction Process. [online] 2558.
[สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2558] จาก <http://dims-offshore.dsme.co.kr/llisapi.dll?func=OdimsUtils.portalmain>
- _____. 7049-DSM-RTN-OJT-G-068 Understanding Assembly. [online] 2558.
[สืบค้นเมื่อ 21 ธันวาคม 2558] จาก <http://dims-offshore.dsme.co.kr/llisapi.dll?func=OdimsUtils.portalmain>
- _____. 7049-DSM-RTN-OJT-G-097 Cutting Plan. [online] 2558. [สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2559] จาก <http://dims-offshore.dsme.co.kr/llisapi.dll?func=OdimsUtils.portalmain>
- _____. 7049-DSM-RTN-OJT-G-126 What is Erection. [online] 2558. [สืบค้นเมื่อ 11 เมษายน 2559] จาก <http://dims-offshore.dsme.co.kr/llisapi.dll?func=OdimsUtils.portalmain>
- _____. 7049-DSM-RTN-OJT-G-128 Erection Setting1. [online] 2558. [สืบค้นเมื่อ 14 เมษายน 2559] จาก <http://dims-offshore.dsme.co.kr/llisapi.dll?func=OdimsUtils.portalmain>
- _____. 7049-DSM-RTN-OJT-G-134 Erection Setting2. [online] 2558. [สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2559] จาก <http://dims-offshore.dsme.co.kr/llisapi.dll?func=OdimsUtils.portalmain>
- _____. 7049-DSM-RTN-OJT-G-135 Erection Fit Up. [online] 2558. [สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2559] จาก <http://dims-offshore.dsme.co.kr/llisapi.dll?func=OdimsUtils.portalmain>
- _____. 7049-DSM-RTN-OJT-G-144 OJT Material-Erection (20160504).
[online] 2558. [สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2559] จาก <http://dims-offshore.dsme.co.kr/llisapi.dll?func=OdimsUtils.portalmain>

- _____. 7049-DSM-RTN-OJT-G-149 OJT Material Hull production. [online] 2558. [สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559] จาก <http://dims-offshore.dsme.co.kr/llisapi.dll?func=OdimsUtils.portalmain>
- _____. 7049-DSM-RTN-OJT-G-155 Erection reference. [online] 2558. [สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2559] จาก <http://dims-offshore.dsme.co.kr/llisapi.dll?func=OdimsUtils.portalmain>

Heemoon Kim, Jangha Kang and Sungsoo Park. Scheduling of Shipyard Block Assembly Process Using Constraint Satisfaction Problem. Asia Pacific Management Review (2002) 7(1), 119-138.

Henri Tokola, Esko Niemi and Heikki Remes. Block Erection Sequencing in Shipbuilding With General Lifting and Joining Times. Journal of Ship Production and Design, Volume 29, Number 2, May 2013, pp. 49-56(8).

Quality Management Team. DAEWOO SHIPBUILDING QUALITY STANDARD: DSQS. Doc. No.: DSE-QS-01 Rev. No.: 16, Published in January, 2013.

Committee of quality and inspection standard for Ships painting DSME. DSME QUALITY & INSPECTION STANDARD FOR SHIP'S PAINTING (QISSL). September, 1987.

Daewoo Shipbuilding Quality Standard (DSQS), 2013.

ทรงศักดิ์ กิตติพิรชล, น.อ. เอกสารวิชาการ เรื่อง การต่อเรือทางปฏิบัติ เล่มที่ ๔ การประกอบตัวเรือ. มกราคม ๒๕๓๘, อ้างถึงใน Shipbuilding Technology Series (Hull Construction Part).



invincible co., ltd.



www.invincible.co.th

PIPING SYSTEMS



PANEL & CEILING



INSULATIONS




DECK COVERING



INTERIOR DESIGN



MOTOR BOAT



INVINCIBLE CO., LTD.

347/10 Moo 6 Phaholyothin Road, Saimai, Saimai, Bangkok 10220 Thailand.

Tel. 02-5338501-3 Fax. 02-5319855

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด



รัฐวิสาหกิจในความควบคุมดูแลของกองทัพเรือ สังกัดกระทรวงกลาโหม



วิสัยทัศน์

“เป็นอู่เรือที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระดับสากล
เต็บโตและเป็นกลไกสำคัญ
ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพาณิชย์นาวีของไทย สามารถพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

- ให้บริการต่อเรือ ซ่อมเรือ ซ่อมบำรุงยุทธิ์ปกรณ์ และจัดส่งพัสดุให้แก่องค์กรเรือ
- ให้บริการต่อเรือ ซ่อมเรือของหน่วยข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- ขยายกิจการโดยการสร้างอู่เรือแห่งใหม่บริเวณชายทะเล
- ขยายกิจการในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การต่อเรือเฉพาะทาง และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
- บริหารจัดการเพื่อบรุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ
- ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

หลักธรรมาภิบาล

บริษัทอู่กรุงเทพยึดมั่นในคุณธรรม และ จริยธรรม

ค่านิยมองค์กร

“แสงแห่งโอกาสทางธุรกิจ สั่งสมความเชี่ยวชาญทางอาชีพ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน”



YOUR PARTNER FOR NAVAL SHIPBUILDING.



DAMEN SIGMA 10514 PKR FRIGATE, PT-PAL INDONESIA

DAMEN - building naval vessels at a location of your choosing

The Damen SIGMA frigates are of a modular design and are modularly built. This enables Damen to build its frigates anywhere in the world.

DAMENNAVAL.COM

DAMEN



Quality service, performed by local MTU-certified technicians

Protection against unexpected repair costs

100% genuine spare parts and components

Transferable coverage for enhanced resale value

Flexible options depending on your operation (e.g. operating hours/ contract duration)



- RTN 53BP TUG BOAT MTU Series 4000
- CATAMARAN DMCR MTU Series 2000
- Speed Ferry MTU Series 4000
- RTN Patrol Gun Boat MTU Series 4000
- Spare Parts
- Offshore Oil & Gas MTU Series S60, Series 2000, Series 4000



MPower Engineering Co., Ltd.
บริษัท เมอร์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
MTU Distributor

109/95 Moo 21 T.Bangplee Yai, A.Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand
109/95 หมู่ที่ 21 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Phone +662 130 7142-43 Fax +662 130 7164
www.m-power.co.th Email: info@m-power.co.th



A Rolls-Royce solution



R.P.S. SUPPLY CO.,LTD.

12 ซอยสังกานาม 17 แขวงแสมดำ เขตบางบุญเรียน กรุงเทพมหานคร 10150
12 Soi Sakaengam 17, Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพเพลย์ จำกัด R.P.S. SUPPLY COMPANY LIMITED

12



ລວດເຊື່ອນ ເຄື່ອງເຊື່ອນທຸກໆນິດ ຕັດພລາສມໍາ ຂ້ອຍໃຈຮະບບແກັກ ເລເຊໂຣ໌ ຕັດ ພັບ ນັວນ ອຸປກໂຮນການເຊື່ອນທຸກໆນິດ



